



ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ

**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У
РАДОВНИЦИ**

995-ПДР-22



ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА - ВРАЊЕ

Октобар, 2023. године



Република Србија
Агенција за привредне регистре

Регистар привредних субјеката
БД 74839/2021

Дана, 16.09.2021. године
Београд



5000191485056

Регистратор Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019), одлучујући о регистрационој пријави промене података код ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊЕ, ВРАЊЕ, матични број: 17223437, коју је поднело:

Име и презиме: Славољуб Стојменовић
доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊЕ, ВРАЊЕ

Регистарски/матични број: 17223437

и то следећих промена:

Промена надзорног одбора:

Председник надзорног одбора:

Брише се:

Име и презиме: Саша Сентић,

ЈМБГ: 1709977974626

Уписује се:

Име и презиме: Тијана Димитријевић,

ЈМБГ: 1504988747027

Чланови надзорног одбора:

Брише се:

Име и презиме: Маја Недељковић,

ЈМБГ: 0205976747012

Име и презиме: Крста Јањић,

ЈМБГ: 1008949742053

Уписује се:

Име и презиме: Маја Јовановић
ЈМБГ: 0203986275027

Име и презиме: Биљана Стојановић
ЈМБГ: 1710983747028

Образложење

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 74839/2021, дана 13.09.2021. године, подносилац је стекао право на плаћање умањеног износа накнаде, засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 70614/2021 од 27.08.2021. одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. истог Закона.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 490,00 динара и решење по жалби у износу од 570,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.





На основу члана 38. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) доносим:

Р Е Ш Е Њ Е **о одређивању одговорног урбанисте**

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА У РАДОВНИЦИ

Јелена Здравковић, дпп
број лиценце 210 П00 422

ЛОКАЦИЈА: КО Радовница

ИНВЕСТИТОР: Општина Трговиште, Краља Петра Првог број 4, Трговиште

ПОТВРДА: Овим се потврђује да је наведено лице испунило услове предвиђене чланом 38. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21).

Врање,
Јул, 2022. године

в.д. директор-а

Славољуб Стојменовић



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЛИЦЕНЦА

ЛИЦЕНЦА ЗА УРБАНИСТУ

На основу члана 162. Закона о планирању и изградњи

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

утврђује да је

Јелена М. Здравковић
дипломирани просторни планер

лиценцирани урбаниста
за обављање стручних послова урбанистичког планирања из

СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ
просторно планирање

Број лиценце

210П00422

издата решењем број 154-01-01853/2021-07 од 30.05.2022. године



МИНИСТАР

Томислав Момировић

У Београду,
20.07.2022. године



На основу члана 38. став 4. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 27. став 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник Републике Србије", број 32/2019)

ПРЕДМЕТ: ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

у фази нацрта планског документа пре стручне контроле

Одговорни урбаниста Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у Радовници

Јелена Здравковић, дипл.прост.планер

број лиценце 210П00422

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да је Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у Радовници урађен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и прописима донетим на основу Закона и да је нацрт плана припремљен на основу званичних и релевантних података и подлога, усклађен је са условима имаоца јавних овлашћења као и да је усклађен са планским документима ширег подручја.

Одговорни урбаниста

Јелена Здравковић, дпл

РАДНИ ТИМ

Наручилац Плана

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ

Краља Петра Првог 4, Трговиште

Обрађивач Плана

**ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА
ВРАЊА - ВРАЊЕ**

Врање, Иве Лоле Рибара број 1

ВД Директор-а

Славољуб Стојменовић

Руководилац израде Плана
Одговорни урбаниста

Јелена Здравковић, дпп
(број лиценце 210П00422)

Радни тим

Јелена Здравковић, дипл.прост.план.
Милош Тасић, маст.прост.план.
Татјана Цветковић, дипл.инж.арх.

САДРЖАЈ:

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

1. ОПШТИ ДЕО ПЛАНА.....	1
1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ, ПОВОД И КОНТЕКСТ ИЗРАДЕ ПЛАНА.....	1
1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ.....	2
1.3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА.....	3
1.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА.....	7
1.5. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА.....	8
2. ПЛАНСКИ ДЕО.....	32
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА.....	32
2.1.1. НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА.....	26
2.1.2. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ.....	38
2.1.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА И ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ.....	40
2.1.3.1. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ.....	40
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА.....	62
2.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ.....	62
3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА.....	63
3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА.....	63
3.2. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА.....	64
4. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА.....	64
5. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА.....	64
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.....	64

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

Карта број 1. ГРАНИЦА ПЛАНА	P	1: 2500
Карта број 2.1 РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН	P	1:2500
Карта број 2.2 АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ ТРАСЕ КОЛЕКТОРА	P	1: 2500
Карта број 3. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЕ	P	1: 2500
Карта број 4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	P	1: 2500

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У РАДОВНИЦИ

1. ОПШТИ ДЕО

1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ, ПОВОД И КОНТЕКСТ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Изради Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у Радовници, у даљем тексту: „План“, приступа се на основу Одлуке Скупштине општине Трговиште о изради Плана детаљне изградње канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у Радовници, а све у циљу дефинисање трасе будуће канализационе мреже и локације постројења за пречишћавање отпадних вода.

На основу члана 27. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019, 9/20, 52/21 и 62/23) План детаљне регулације се доноси за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом. План детаљне регулације може се донети и када просторним, односно урбанистичким планом јединице локалне самоуправе његова израда није одређена, на основу Одлуке надлежног органа.

Рани јавни увид

Рани јавни увид плана припремио је обрађивач Плана, а усвајила је Комисија за планове. Усвојен је Извештај о обављеном Раном јавном увиду Плана на седници Комисије за планове број. Рани јавни увид одржан је у трајању од 15 дана, у периоду од 28. октобра 2022. године до 11. новембра 2022. године.

Одлука о изради Плана

Одлуку о изради Плана донела је Скупштина општине Трговиште по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове („Службени гласник општине Трговиште“, број 5/22).

Циљеви израде Плана

Циљ израде Плана је утврђивање начина коришћења земљишта, утврђивање просторне организације, одређивање правила изградње и уређења простора, стварање планског основа за издавање земљишта за јавне намене и основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе.

План представља основ за решавање имовинских односа. Планом се обезбеђује усаглашавање услова локације са захтевима инвеститора и интересима заштите животне средине.

1.2 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана детаљне регулације представљају:

- **Закон о планирању и изградњи** ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019, 9/20, 52/21 и 62/23);
- **Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања** ("Службени гласник Републике Србије", број 32/19);
- **Одлука Скупштине општине Трговиште о изради Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у Радовници** („Службени гласник општине Трговиште“, број 5/22).

Плански основ за израду Плана:

- **Просторни план општине Трговиште** ("Службени гласник Пчињског округа", број 11/11).

Извод из Елабората за рани јавни увид у План детаљне регулације за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у Радовници.

Обрађивач Плана је припремио Елаборат за рани јавни увид. Комисија за планове донела је закључак о његовом усвајању.



1.3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

Плански основ за израду плана је:

- **Просторни план општине Трговиште** ("Службени гласник Пчињског округа", број 11/11).

Каналисање отпадних и осталих вода

Према Просторном плану општине Трговиште ("Службени гласник Пчињског округа", број 11/11) у сеоском насељу Радовница је предвиђена изградња фекалне канализације.

Каналисање отпадних и осталих вода на територији општине организовани систем јавне канализације има само делимично општински центар Трговиште. У сеоским насељима употребљене воде се изливају у примитивно изграђене упијајуће септичке јаме, блиске потоке, јаруге и земљиште, чиме се директно загађују копани бунари намењени водоснабдевању.

Главни потенцијал је могућност организованог одвођења отпадних вода из 12 насеља у приобаљу реке Пчиње, са изградњом мањих стандардних пакета постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). За остала насеља предвидети изградњу непропусних септичких јама.

Планска решења

Планска решења се заснивају на прорачуну садашњих и будућих количина отпадних вода свих корисника канализационих система: становништва, индустрије, привредних објеката, јавних установа, угоститељских објеката итд., и обухватају следеће приоритете:

- комплетно покривање насеља Трговиште фекалном канализацијом;
- изградњу ППОВ за насеље Трговиште у Доњој Трници; - реципијент - река Пчиња;

- изградњу фекалне канализације у сеоским насељима Радовница, Доњи Стајевац и Ново Село, са мини готовим пакетима ППОВ, пре упуштања у реципијент;
- тенденцију значајног учешћа индустрије/привреде у укупним потребама за водом, на рачун рационализације и увођења рециркулације у технолошке поступке; и
- обавезне непропусне септичке јаме за домаћинства у селима, посебно у приобаљу реке Пчиње.

Планирани принцип је да "централно" ППОВ општинског центра прихвата истовремено комуналне и делом индустријске отпадне воде. Услов да се индустријске отпадне воде из различитих технолошких процеса могу прихватити централном канализацијом је да се одговарајућим предтретманима сведу на квалитет који треба да одговара параметрима из Правилника о санитарнотехничким условима упуштања отпадних вода у градску канализацију.

Будући канализациони системи, се формирају као сепарациони системи, што подразумева раздвајање атмосферских од фекалних вода, како би будућа ППОВ била оптималног капацитета и рационалнија. Увођење технологије пречишћавања мањих ППОВ, су готови пакетни уређаји савремене генерације.

Отпадне воде са сточних фарми обавезно прикупљати у прописане отоке и третирати пре упуштања у систем, или их прописно евакуисати. "Црвену воду" из клиница скупљати у предвиђене специјалне септичке јаме и евакуисати по пропису.

Остала планска решења и критеријуми за каналисање насеља и реализацију ППОВ су:

- канализациони системи се развијају као дистрибуирани, тако да са гледишта транспорта отпадних вода и препумпавања представљају економски оправдане целине, које се могу заокружити изградњом одговарајућих ППОВ општег типа;
- у осталим сеоским насељима, због демографских и привредних прилика, предвиђа се одлагање отпадних вода у појединачне или збирне непропусне септичке јаме;
- даљи развој канализације спроводи се по сепарационом систему: посебно за отпадне воде насеља и оних индустрија које се након предтретмана смеју прикључити на канализације за отпадне воде, а посебно за кишне канализације;
- при каналисању насеља која нису имала канализационе системе, стриктно се спроводи принцип обавезности прикључења домаћинства, без обзира на дотадашња привремена решења. Стриктно се забрањује евакуација отпадних вода у напуштене бунаре и упојне јаме;
- отпадне воде из привредних и производних погона, не смеју се упуштати у водотоке без предтретмана, смеју се упуштати у насељску канализацију тек након предтретмана, којим се пречишћавају до нивоа да смеју да буду усмерене према ППОВ општег типа. Посебно је забрањено уводити у насељску канализацију опасне материје и супстанце које би ометале и разбијале процес биолошког пречишћавања у ППОВ;
- димензионисање кишне канализације примерити значају подручја која се њоме штити и величини потенцијалних штета од плављења делова насеља и саобраћајница. Капацитети не би требало да буду мањи од оних који су потребни за прихватање тзв. двогодишње кише, нити већи од тзв. десетогодишње кише, при чему треба узети објективне могућности амортизовања великих падавина постојећих површина насеља, и њеног ефикасног одвођења површинским системима (саобраћајнице, риголе, путни канали, блиски водотоци); и
- на малим водотоцима (потоцима), уколико се исти уводе у системе кишне канализације, где год је то потребно и могуће, обликовањем терена и коришћењем зелених површина, извршити ретензирање/ублажавање великих вода пре њиховог увођења у колекторе.

Мелиорациони системи

Иако је општина Трговиште шумовита, ипак има бујичних водотокова, и у њеном јужном делу, према граници са БЈР Македонијом, је угрожена ексцесивном ерозијом. Периодично, најчешће у пролеће и током екстеремних киша је изражен проблем бујица, делом поплава и ерозије. Према плану за проглашење ерозионих подручја и одбране од поплава од бујичних вода подручје Општине је угрожено од реке Пчиње и њених притока и то нарочито низводно од Радовнице до границе са општином Бујановац. Река Пчиња углавном плави пољопривредно земљиште, а делимично су угрожени путеви за Ново Село, Радовницу, општински пут Трговиште-Лесница, као и поједини општински и некатегорисани путеви.

Од регулационих радова на водотоцима који су обухваћени просторним просторним планом изведени су регулације реке Трипушнице кроз општински центар и реке Пчиње у зони моста у истом насељу.

Изградњом планираних мини хидро електрана, снаге до 1 MW, створиће се могућност вишенаменског коришћења малих акумулација за водоснабдевање, наводњавање у пољопривредној производњи и узгој риба.

Приоритетна планска решења обухватају следеће:

- очување постојећих изворишта, каптажа и бунара;
- чување коридора за магистралне трасе водовода и канализационих колектора; - резервисање локација за планирано ППВ и планирана ППОВ;
- одржавање и развијање површина предвиђених за мелиорације, у долини Пчиње, низводно од општинског центра;
- одржавање постојећих водорегулација, линијских система и објеката одбране од великих спољашњих и унутрашњих вода;
- у циљу заштите од ерозије и бујица, предвиђају се антиерозиони радови на сливовима водотока, у атарима насеља Широка Планина, Козји Дол, Лесница, Горња Трница, Калово, Сурлица, Пролесје, Горњи Стајевац, Црна Река и Радовница; и
- изградњу делимичне водорегулације реке Пчиње у зони утицаја будуће акумулације "Прохор" и мелиорација у водоплавном подручју око општинског центра.

Остала планска решења


Будући развој система за заштиту од ерозије, бујица и великих вода подразумева:

- чување водних ресурса значајних за водоснабдевање ширег окружења, преко планираног Врањско-пчињског регионалног водоводног подсистема;
- обезбеђеност заштите је примерена вредности садржаја који се бране од ерозије, бујица и поплава. Варира од заштите од тзв. двадесетогодишње велике воде, за заштиту пољопривредних површина ван мелиорационих подручја, до заштите од тзв. двестогодишње велике воде, за зоне општинског центра у ужем градском језгру и сва остала насеља општине;
- заштитни системи се складно морају уклопити у урбано и остало окружење, по правилу добијајући вишенаменске функције: (а) линијски заштитни системи - као елемент уређења обала, водећи рачуна о функционалном повезивању насеља са рекама, (б) системи за одводњавање - за комплексне мелиорационе системе, (в) ретензије за ублажавање таласа великих вода - као елемент рекреационих површина насеља, а и примењиве у пољопривредној производњи;
- на бујичним водотоцима заштита се обавља, где год је то могуће, активним мерама ублажавања поплава таласа ретензијама вишенаменског карактера и мерама које су предвиђене "Планом за одбрану од бујичних поплава и других пратећих појава штетног дејства вода;


- насипи се морају тако уклопити у све друге садржаје који се граде у близини, да не буде угрожена њихова функција и да нема објекта који би могли да отежају или онемогуће одржавање у периодима дуготрајне одбране од великих вода;
- на основу постојећих Планова за борбу против ерозије и поплава, континуирано спроводити антиерозионе активности и мере одбране од екцесивне ерозије, на угроженим површинама. Одбрану од поплава и бујица усагласити и интегрисати са осталим водoprивредним и пољoprивредним активностима;
- урадити програм изградње и експлоатације мини хидро електрана, као супституцију некадашњих воденица – поточара.

Извод из графичког дела Просторног плана општине Трговиште

Намена простора



Мрежа насеља и инфраструктурни системи



1.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Основни подаци

Насеље Радовница се налази у општини Трговиште и удаљено је 18km од центра Трговишта односно 70km од Врања. Топографија терена на коме лежи насеље Радовница је доста сложена са великим висинским разликама (920 - 1000mnm).

Предметно подручје заузима североисточни део административног подручја општине Трговиште, односно део катастарске општине Радовница.

Предметни простор је делимично изграђен стамбеним и помоћним објектима различите спратности. Уз предметно подручје пролази Државни пут II А реда број 234.

Постојећи објекти и површине јавне намене

Од јавних објеката на подручју плана постоје општински пут ОП 24 и државни пут II А реда 234.

Постојећа намена површина

Постојећа намена подруја је: грађевинско, пољопривредно, шумско земљиште и водно земљиште.

Постојећа инфраструктурна мрежа

Земљиште у обухвату Плана је делимично инфраструктурно опремљено.

На предметној локацији постоји резервоар за снабдевање појаћом водом дела становника насеља Радовница, а остало становништво снабдева се из сопствених извора.

На делу предметног подручја не постоји израђен систем фекалне канализационе мреже. Прикупљање отпадних вода се врши одвођењем у речно корито, у јаруге и сл. Користе се индивидуалне септичке јаме.

Што се електроенергетске инфраструктуре тиче – на подручју се налази далековод 0,4 Kv.

Подручје плана не садржи телекомуникациону инфраструктуру.

Биланс постојећих намена на територији Плана

Табела - Постојећа намена површина и процентуална заступљеност

Постојећа намена	Површина (м2)	Процентуална заступљеност (%)
Породично становање	81370	46,9
Пољопривредно земљиште	25021	14,4
Водно земљиште	42023	24,2
Пословно-услужни садржаји	7327	4,2
Дом здравља	593	0,3
Верски објекти	645	0,4
Јавни објекти	4273	2,5
Саобраћајнице	12149	7,1
УКУПНО	173401	100

За потребе израде Плана услове су доставили имаоци јавних овлашћења. План је израђен у складу са достављеним условима.

Табела – Списак добијених услова имаоца јавних овлашћења

	Услови имаоца јавних овлашћења	Број предмета
1.	ЈП Пuteви Србије	953-14394/22-2 од 24.08.2022.године
2.	ЈВП „Србијаводе“ Београд – Водопривредни центар „Морава“ Ниш	7100/1 од 25.07.2022.године
3.	Електродистрибуција Србије	8Т.1.1.0-D-07.06-307839-22 од 12.08.2022.године
4.	Завод за заштиту природе Србије	350-15/2022 од 09.09.2022.године
5.	Републички хидрометеоролошки завод	922-3-75/2022 од 15.07.2022.године
6.	Завод за заштуту споменика културе Ниш	1011/2-02 од 04.08.2022.године
7.	Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације у Врању	217-11353/22-1 од 20.07.2022.године
8.	Република Србија Министарство одбране Сектор за материјалне ресурсе	12609-2 од 18.07.2022.године
9.	ЈП Комуналац Трговиште	630 од 14.07.2022. године
10.	Република Србија Министарство одбране Сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру	12609-2 од 18.07.2022.године

1.5. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Грађевинско подручје обухваћено планом припада катастарској општини Радовница унутар описане границе. Површина обухвата плана износи 17,34 ha.

Канализациона мрежа са постројењем за пречишћавање отпадних вода представља површину јавне намене.

План је урађен у складу са Идејним решењем израђеним од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг „Хидромрежа“ д.о.о. Зајечар.

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Грађевинско подручје обухваћено планом припада катастарској општини Радовница унутар описане границе. Површина обухвата плана износи 2,66 ha.

За почетну тачку описа границе утврђена је **тачка 1** која се налази на к.п. бр. 9295 КО Радовница. Затим у правцу југозапада мења правац и сече к.п.бр. 9295, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 13415/1 и 9388/2 КО Радовница до **тачке 2** која се налази на међи к.п.бр. 13415/1 и 9388/2 КО Радовница.

Од тачке 2 иде у правцу југозапада сече к.п. бр. 13415/1, 9301, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9318 и 9321 КО Радовница до **тачке 3** која се налази на к.п.бр. 13415/1 КО Радовница.

Од тачке 3 иде у правцу југоистока сече к.п. бр. 13415/1 и 9340 КО Радовница на којој се налази **тачка 4**.

Од тачке 4 иде у правцу југозапада сече к.п. бр. 9340, 9342 и 9347 КО Радовница на којој се налази **тачка 5**.

Од тачке 5 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 9347, 9348 и 9349 КО Радовница до **тачке 6** која се такође налази на међи к.п.бр. 9349 и 13429 КО Радовница.

Од тачке 6 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 13429, 9986 и 13416 КО Радовница на којој се налази **тачка 7**.

Од тачке 7 иде у правцу северозапада до **тачке 8** која се такође налази на к.п. бр. 13429 КО Радовница.

Од тачке 8 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 13429, 9987 и 10017 КО Радовница на којој се налази **тачка 9**.

Од тачке 9 иде у правцу југоистока до **тачке 10** која се такође налази на к.п. бр. 10017 КО Радовница.

Од тачке 10 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 10017 и 13429 КО Радовница на којој се налази **тачка 11**.

Од тачке 11 иде у правцу југоистока до **тачке 12** која се такође налази на к.п.бр. 13429 КО Радовница.

Од тачке 12 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 13429 и 10018 КО Радовница на којој се налази **тачка 13**.

Од тачке 13 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 10018, 10019, 10020, 10021 и 10023/1 КО Радовница на којој се налази **тачка 14**.

Од тачке 14 иде у правцу југа сече к.п.бр. 10023/1 и 10013 КО Радовница на којој се налази **тачка 15**.

Од тачке 15 иде у правцу северозапада сече к.п.бр. 10013, 9990 и 9987 КО Радовница на којој се налази **тачка 16**.

Од тачке 16 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 9987, 9990 и 9993 КО Радовница до **тачке 17** која се налази на међи к.п.бр. 9112 и 9993 КО Радовница.

Од тачке 17 иде у правцу запада сече к.п.бр. 9112, 9111 и 9110 КО Радовница на којој се налази **тачка 18**.

Од тачке 18 иде у правцу северозапада сече к.п.бр. 9110, 9097 и 13413/1 КО Радовница на којој се налази **тачка 19**.

Од тачке 19 иде у правцу југа сече к.п. бр. 13413/1, 9096 и 9097 КО Радовница на којој се налази **тачка 20**.

Од тачке 20 иде у правцу запада сече к.п. бр. 9097 и 9096 КО Радовница, на којој се налази **тачка 21**.

Од тачке 21 иде у правцу северозапада до **тачке 22** која се такође налази на к.п. бр. 9096 КО Радовница.

Од тачке 22 иде у правцу југозапада сече к.п. бр. 9096 и 9095 КО Радовница на којој се налази **тачка 23**.

Од тачке 23 иде у правцу северозапада сече к.п. бр. 9095 и 9092 КО Радовница на којој се налази **тачка 24**.

Од тачке 24 иде у правцу североистока сече к.п. бр. 9092, 9091 и 13413/1 КО Радовница на којој се налази **тачка 25**.

Од тачке 25 иде у правцу запада до **тачке 26** која се такође налази на к.п.бр. 13413/1 КО Радовница.

Од тачке 26 иде у правцу југоистока сече к.п. бр. 13413/1 и 9090 КО Радовница на којој се налази **тачка 27**.

Од тачке 27 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 9090, 13427 и 8992 КО Радовница на којој се налази **тачка 28**.

Од тачке 28 иде у правцу севера сече к.п. бр. 8982 и 13413/1 КО Радовница на којој се налази **тачка 29**.

Од тачке 29 иде у правцу северозапада до **тачке 30** која се такође налази на к.п.бр. 13413/1 КО Радовница.

Од тачке 30 иде у правцу југа сече к.п.бр. 13413/1 и 8989 КО Радовница на којој се налази **тачка 31**.

Од тачке 31 иде у правцу запада сече к.п. бр. 8989 и 8982 КО Радовница на којој се налази **тачка 32**.

Од тачке 32 иде у правцу севера сече к.п.бр. 8982 и 8981 КО Радовница на којој се налази **тачка 33**.

Од тачке 33 иде у правцу запада сече к.п.бр. 8981 и 8980 КО Радовница на којој се налази **тачка 34**.

Од тачке 34 иде у правцу југа сече к.п.бр. 8980 и 8979 КО Радовница на којој се налази **тачка 35**.

Од тачке 35 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 13413/1, 8979, 8978, 8977, 8976, 8975, 8972, 8971 и 8968 КО Радовница на којој се налази **тачка 36**.

Од тачке 36 иде у правцу северозапада сече к.п.бр. 8968 и 8967 КО Радовница на којој се налази **тачка 37**.

Од тачке 37 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 8967, 8968, 8970 и 8973 КО Радовница на којој се налази **тачка 38**.

Од тачке 38 иде у правцу истока сече к.п.бр. 8973, 8975 и 8976 КО Радовница на којој се налази **тачка 39**.

Од тачке 39 иде у правцу севера до **тачке 40** која се такође налази на к.п.бр. 8976 КО Радовница.

Од тачке 40 иде у правцу запада сече к.п.бр. 8976, 8975, 8974, 8969, 8968, 8967 и 13413/1 КО Радовница на којој се налази **тачка 41**.

Од тачке 41 иде у правцу северозапада до **тачке 42** која се такође налази на к.п.бр. 13413/1 КО Радовница.

Од тачке 42 иде у правцу југозапада, сече к.п.бр. 13413/1, 8009, 8010, 8015, 8016, 8020, 8021 и 8022 КО Радовница на којој се налази **тачка 43**.

Од тачке 43 иде у правцу северозапада сече к.п.бр. 8022, 13411/1 и 8044 КО Радовница на којој се налази **тачка 44**.

Од тачке 44 иде у правцу југозапада, сече к.п.бр. 8044, 8045, 8054/2 и 13413/1 КО Радовница до **тачке 45** која се налази на к.п.бр. 13413/1 КО Радовница.

Од тачке 45 иде даље у правцу југозапада до **тачке 46** која се такође налази на к.п.бр. 13413/1 КО Радовница.

Од тачке 46 иде у правцу југозапада до **тачке 47** која се такође налази на к.п.бр. 13413/1 КО Радовница.

Од тачке 47 иде у правцу северозапада сече к.п.бр. 13413/1 и 8071 КО Радовница до **тачке 48** која се налази на међи к.п.бр. 8071 и 8074 КО Радовница.

Од тачке 48 иде у правцу југоистока уз к.п.бр. 8074 КО Радовница до **тачке 49** која се налази на тремеђи к.п. бр. 8071, 8074 и 13413/1 .

Од тачке 49 иде у правцу југозапада уз к.п.бр. 8074 и 8075 КО Радовница до **тачке 50** која се налази на тремеђи к.п.бр 8075, 8078 и 13413/1 КО Радовница.

Од тачке 50 иде у правцу северозапада уз к.п.бр. 8075 КО Радовница до **тачке 51** која се налази између к.п.бр. 8075, 8076, 8077 и 8078 КО Радовница.

Од тачке 51 иде у правцу североистока уз к.п.бр. 8074 и 8075 КО Радовница до **тачке 52** која се такође налази између к.п.бр. 8071, 8072, 8073 и 8074 КО Радовница.

Од тачке 52 иде у правцу југоистока уз к.п.бр. 8074 КО Радовница до **тачке 53** која се налази на међи 8071 и 8074 КО Радовница.

Од тачке 53 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 8071 и 8070 КО Радовница до **тачке 54** која се налази на међи к.п.бр. 8069 и 8070 КО Радовница.

Од тачке 54 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 8069, 8068, 8066, 8065 и 8061 КО Радовница до **тачке 55** која се налази на међи к.п.бр. 8061 и 13413/1.

Од тачке 55 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 13413/1, 8059, 8058, 8055 и 8054/2 КО Радовница на којој се налази **тачка 56**.

Од тачке 56 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 8054/2, 8051, 8046, 8043, 8042, 8041, 8040 и 8039 КО Радовница на којој се налази **тачка 57**.

Од тачке 57 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 8039, 8044, 13411/1 и 8023 КО Радовница на којој се налази **тачка 58**.

Од тачке 58 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 8023, 8019, 8018 и 8017 КО Радовница на којој се налази **тачка 59**.

Од тачке 59 иде у правцу северозапада к.п.бр. 8017, 8025, 13411/1 и 8037 КО Радовница на којој се налази **тачка 60**.

Од тачке 60 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 8037, 8036, 8035, 8034, 8033 и 8032 КО Радовница на којој се налази **тачка 61**.

Од тачке 61 иде у правцу југоистока, сече к.п.бр. 8032 и 13411/1 КО Радовница на којој се налази **тачка 62**.

Од тачке 62 иде у правцу севера до **тачке 63** која се налази на међи 13411/1 и 7769 КО Радовница.

Од тачке 63 иде у правцу истока до **тачке 64** која се налази на међи к.п.бр. 7781 и 13411/1 КО Радовница.

Од тачке 64 иде у правцу југа сече к.п.бр 7781, 7782, 7783, 7785, 7784 и 13419 КО Радовница на којој се налази **тачка 65**.

Од тачке 65 иде у правцу истока сече к.п.бр. 13419, 7785 и 7886 КО Радовница на којој се налази **тачка 66**.

Од тачке 66 иде у правцу севера сече к.п.бр. 7786, 7793, 7795, 7800 и 7801 КО Радовница на којој се налази **тачка 67**.

Од тачке 67 иде у правцу севера сече к.п.бр. 7801, 7805, 7808, 7810, 7809 и 7811 КО Радовница на којој се налази **тачка 68**.

Од тачке 68 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 7811, 13423 и 7863 КО Радовница на којој се налази **тачка 69**.

Од тачке 69 иде у правцу југа сече к.п.бр. 7863, 7864, 13419, 7805, 7804, 7803, 7802, 7801 и 7800 КО Радовница на којој се налази **тачка 70** .

Од тачке 70 иде у правцу југа сече к.п.бр. 7800, 7799, 7798, 7795, 7791, 7792 и 7787 КО Радовница на којој се налази **тачка 71**.

Од тачке 71 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 7787, 7786, 13419, 8028, 8029, и 8025 КО Радовница на којој се налази **тачка 72**.

Од тачке 72 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 8025 и 8014 КО Радовница на којој се налази **тачка 73**.

Од тачке 73 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 8014, 8013, 8012, 8011, 8010, 8008 и 8000 КО Радовница на којој се налази **тачка 74**.

Од тачке 74 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 8000, 7999 и 7996 КО Радовница на којој се налази **тачка 75**.

Од тачке 75 иде у правцу истока сече к.п.бр. 7996, 7995, 7994 и 13413/1 КО Радовница на којој се налази **тачка 76**.

Од тачке 76 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 13413/1, 7996 и 7993 КО Радовница на којој се налази **тачка 77**.

Од тачке 77 иде у правцу запада сече к.п.бр. 7993, 7996 и 7997 КО Радовница на којој се налази **тачка 78**.

Од тачке 78 иде у правцу севера, а потом запада сече к.п.бр. 7997 и 13419 КО Радовница до **тачке 79** која се налази на међи к.п.бр. 13419 и 7879 КО Радовница.

Од тачке 79 иде у правцу северозапада до **тачке 80** која се налази на међи к.п.бр. 7879 и 7884 КО Радовница.

Од тачке 80 иде у правцу истока сече к.п.бр. 7884 и 7883 КО Радовница до **тачке 81** која се налази на међи к.п.бр. 7881 и 7883 КО Радовница.

Од тачке 81 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 7881 и 7882 КО Радовница на којој се налази **тачка 82**.

Од тачке 82 иде у правцу југа, а потом истока сече к.п.бр. 7886, 7887 и 7888 КО Радовница на којој се налази **тачка 83**.

Од тачке 83 иде у правцу југа сече к.п.бр. 7888 и 13419 КО Радовница до **тачке 84** која се налази на међи к.п.бр. 13419 и 7990 КО Радовница.

Од тачке 84 иде у правцу запада сече к.п.бр. 13419 и 7990 КО Радовница на којој се налази **тачка 85**.

Од тачке 85 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 7993 и 7990 КО Радовница на којој се налази **тачка 86**.

Од тачке 86 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 7990, 13413/1 и 7991 КО Радовница на којој се налази **тачка 87**.

Од тачке 87 иде у правцу североистока до **тачке 88** која се такође налази на к.п.бр. 7991 КО Радовница.

Од тачке 88 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 7991, 9161, 7990 и 13414 КО Радовница до **тачке 89** која се налази на међи к.п.бр. 13414 и 7990 КО Радовница.

Од тачке 89 иде у правцу севера до **тачке 90** која се налази на међи 13419 и 7990 КО Радовница.

Од тачке 90 иде у правцу југозапада до **тачке 91** која се такође налази на к.п.бр. 7990 КО Радовница.

Од тачке 91 иде у правцу севера сече к.п.бр. 7990, 13419 и 7988 КО Радовница на којој се налази **тачка 92**.

Од тачке 92 иде у правцу југозапада сече 7988, 7989 и 7888 КО Радовница на којој се налази **тачка 93**.

Од тачке 93 иде у правцу северозапада до **тачке 94** која се такође налази на к.п.бр. 7888 КО Радовница.

Од тачке 94 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 7888, 7978, 7950, 7951, 7952 и 7949 КО Радовница на којој се налази **тачка 95**.

Од тачке 95 иде у правцу југоистока до **тачке 96** која се такође налази на к.п.бр. 7949 КО Радовница.

Од тачке 96 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 7949, 7979, 7981 и 7980 КО Радовница на којој се налази **тачка 97**.

Од тачке 97 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 7980, 7981, 7983, 7984 и 13414 КО Радовница на којој се налази **тачка 98**.

Од тачке 98 иде у правцу југа до **тачке 99** која се налази на међи к.п.бр. 13414 и 9163 КО Радовница.

Од тачке 99 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 9163 и 9157 КО Радовница до **тачке 100** која се налази на међи к.п.бр. 9157 и 13420 КО Радовница.

Од тачке 100 иде у правцу југостока сече к.п.бр. 9157 и 9158 КО Радовница на којој се налази **тачка 101**.

Од тачке 101 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 9158 и 9163 КО Радовница на којој се налази **тачка 102**.

Од тачке 102 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 9163, 9162 и 9161 КО Радовница на којој се налази **тачка 103**.

Од тачке 103 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 9161, 9160/1, 9145, 9142 и 9144 КО Радовница на којој се налази **тачка 104**.

Од тачке 104 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 9144, 9143, 9136 и 9137 КО Радовница на којој се налази **тачка 105**.

Од тачке 105 иде у правцу северозапада сече к.п.бр. 9137, 9138, 9155, 9156, 13420 и 9167 КО Радовница до **тачке 106** која се налази на међи к.п.бр. 9167 и 9164 КО Радовница.

Од тачке 106 иде у правцу севера сече к.п.бр. 9164, 9166 и 9165 КО Радовница на којој се налази **тачка 107**.

Од тачке 107 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 9165 и 9172 КО Радовница на којој се налази **тачка 108**.

Од тачке 108 иде у правцу југоистока, а потом североистока сече к.п.бр. 9172, 9170, 9168, 9236 и 9235 КО Радовница на којој се налази **тачка 109**.

Од тачке 109 иде у правцу северозапада сече к.п.бр. 9235, 9168 и 9171 КО Радовница до **тачке 110** која се налази на међи к.п.бр. 9172 и 9171 КО Радовница.

Од тачке 110 иде у правцу североистока до **тачке 111** која се налази на међи к.п.бр. 9171 и 9168 КО Радовница.

Од тачке 111 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 9168, 9231, 9232 и 9234 КО Радовница до **тачке 112**.

Од тачке 112 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 9234, 9233, 9229 и 9228 КО Радовница до **тачке 113** која се налази на међи к.п.бр. 9227 и 9228 КО Радовница.

Од тачке 113 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 9228 и 9226 КО Радовница на којој се налази **тачка 114**.

Од тачке 114 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 9226 и 9228 КО Радовница на којој се налази **тачка 115**.

Од тачке 115 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 9228 и 9226 КО Радовница на којој се налази **тачка 116**.

Од тачке 116 иде у правцу запада сече к.п. бр. 9226, 9227, 9168, 9169 и 9172 КО Радовница на којој се налази **тачка 117**.

Од тачке 117 иде у правцу југа сече к.п.бр. 9172 и 9169 КО Радовница до **тачке 118** која се налази на међи к.п.бр. 9169 и 9167 КО Радовница.

Од тачке 118 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 9167, 9240, 9242 и 9241 КО Радовница на којој се налази **тачка 119**.

Од тачке 119 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 9241, 9244, 9253, 9249, 9248 и 9252 КО Радовница на којој се налази **тачка 120**.

Од тачке 120 иде у правцу југоистока до **тачке 121** која се такође налази на к.п.бр. 9252 КО Радовница.

Од тачке 121 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 9252 и 9253 КО Радовница на којој се налази **тачка 122**.

Од тачке 122 иде у правцу истока до **тачке 123** која се такође налази к.п.бр. 9253 КО Радовница.

Од тачке 123 иде у правцу севера до **тачке 124** која се такође налази на к.п.бр. 9253 КО Радовница.

Од тачке 124 иде у правцу запада до **тачке 125** која се налази на међи к.п.бр. 9253 и 9252 КО Радовница.

Од тачке 125 иде у правцу северозапада сече к.п.бр 9252, 9251 и 9250 КО Радовница на којој се налази **тачка 126**.

Од тачке 126 иде у правцу севера сече к.п.бр. 9250, 9225, 9224, 9223 и 9222 КО Радовница до **тачке 127** која се налази на међи к.п.бр. 9222 и 9221 КО Радовница.

Од тачке 127 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 9221, 9220 и 9274 КО Радовница на којој се налази **тачка 128**.

Од тачке 128 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 9274 и 9267 КО Радовница на којој се налази **тачка 129**.

Од тачке 129 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 9267, 9266 и 9265 КО Радовница на којој се налази **тачка 130**.

Од тачке 130 иде у правцу североистока до **тачке 131** која се такође налази на к.п.бр. 9265 КО Радовница.

Од тачке 131 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 9265 и 9264 КО Радовница на којој се налази **тачка 132**.

Од тачке 132 иде у правцу југозапада сече к.п.бр. 9264 и 9263 КО Радовница на којој се налази **тачка 133**.

Од тачке 133 иде у правцу североистока до **тачке 134** која се такође налази на к.п.бр. 9263 КО Радовница.

Од тачке 134 иде у правцу југоистока до **тачке 135** која се такође налази на к.п.бр. 9263 КО Радовница.

Од тачке 135 иде у правцу југозапада до **тачке 136** која се такође налази на к.п.бр. 9263 КО Радовница.

Од тачке 136 иде у правцу истока сече к.п.бр. 9263 и 9262 КО Радовница на којој се налази **тачка 137**.

Од тачке 137 иде у правцу североистока до **тачке 138** која се такође налази налази к.п.бр. 9262 КО Радовница.

Од тачке 138 иде у правцу југоистока до **тачке 139** која се такође налази на к.п.бр. 9262 КО Радовница.

Од тачке 139 иде у правцу југа до **тачке 140** која се такође налази на к.п.бр. 9262 КО Радовница.

Од тачке 140 иде у правцу истока сече к.п.бр. 9262, 13420, 9326, 9325 и 13415/1 КО Радовница на којој се налази **тачка 141**.

Од тачке 141 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 13415/1, 9323, 9321, 9320, 9319, 9318, 9316, 9315, 9314, 9313, 9312, 9311, 9308, 9307, 9306 и 9305 КО Радовница на којој се налази **тачка 142**.

Од тачке 142 иде у правцу североистока сече к.п.бр. 9305, 9304, 9303, 9300, 9299, 9298 и 9296 КО Радовница на којој се налази **тачка 143**.

Од тачке 143 иде у правцу југоистока сече к.п.бр. 9296 и 9295 КО Радовница на којој се налази почетна **тачка 1**.

Граница Плана је утврђена правно и физички, по границама постојећих катастарских парцела (када она у целини припада подручју Плана) и као линија преко постојеће катастарске парцеле (када она у целини не припада подручју Плана, по правилу спајања постојећих детаљних тачака).

Табела - Попис парцела и имаоци права на парцелама у оквиру границе плана

Р.б.	К.п. б.р.	К.О.	Имаоци права на парцели	П/м2
1.	7781 - део	КО Радовница	ПЕШИЋ (ВЛАЈКО) ВИНКА 1/2 ТОМИЋ (ВЛАЈКО) РАДИЦА 1/2	1065
2.	7782 - део	КО Радовница	ЛАЗАРЕВИЋ (ЦВЕТКО) МИЛОРАД 6/36 СТОЈЧИЋ (МИЛЕ) КАТАРИНА 5/36 СТОЈЧИЋ (СЛАВЕ) ВЕСНА 10/36 ТОНЧИЋ (СТАНКО) СТАНИКА 15/36	1129
3.	7783 - део	КО Радовница	ЛАЗАРЕВИЋ (ЦВЕТКО) МИЛОРАД 6/36 СТОЈЧИЋ (МИЛЕ) КАТАРИНА 5/36 СТОЈЧИЋ (СЛАВЕ) ВЕСНА 10/36 ТОНЧИЋ (СТАНКО) СТАНИКА 15/36	504
4.	7784 - део	КО Радовница	СТОШИЋ (ДУШАН) ЖАРКО	274
5.	7786 - део	КО Радовница	МИЛКОВИЋ (ЦВЕТАН) СТАНОЈЕ 1/2 СТОЈЕВИЋ (ДЕНЧА) АНДОН 1/2	1073
6.	7787 - део	КО Радовница	СТЕФАНОВИЋ (СТОЈЧА) РАДОВАН 160/6282 СТОЈИЛКОВИЋ (СТАНКО) ДРАГОСЛАВ 500/6282 СТОШИЋ (МИЛИЋ) СТОЈАДИН 5622/6282	6282
7.	7795 - део	КО Радовница	СИМОНОВИЋ (ГРОЗДАН) БРАНКА 171/1644 СИМОНОВИЋ (ДУШАН) ДИМИТРИЈЕ 171/1644 СТОШИЋ (МИЛАН) СИНЂА 1163/1644 ЦВЕТКОВИЋ (МИЛАН) ДРАГИ 139/1644	1644
8.	7798 - део	КО Радовница	СТОШИЋ (СТАНОЈКО) СЛАВКО	490
9.	7799 - део	КО Радовница	СТОШИЋ (СТАНКО) СИМА	464
10.	7800- део	КО Радовница	ВЕЛИНОВИЋ (СПАСА) СТАНИСАВ	1166
11.	7801- део	КО Радовница	СТОШИЋ (МИЛАН) СИНЂА	1426
12.	7802 - део	КО Радовница	ГРОЗДАНОВИЋ (СТОЈАН) СЛАВКА	117
13.	7803 - део	КО Радовница	ГРОЗДАНОВИЋ (СТОЈАН) СЛАВКА	116
14.	7804 - део	КО Радовница	СТОШИЋ (СТАНКО) СИМА	127
15.	7805 - део	КО Радовница	МИЛКОВИЋ (ЦВЕТАН) СТАНОЈЕ 1200/1776 СТЕФАНОВИЋ (СТОЈЧА) РАДОВАН 576/1776	1776
16.	7808 - део	КО Радовница	ВЕЛИНОВИЋ (СПАСА) СТАНИСАВ 376/1114 КОСТИЋ (ДРАГИША) ДРАГАНА 114/1114 КОСТИЋ (ДУШАН) ДРАГАН 115/1114 КОСТИЋ (ДУШАН) ЖИВОЈИН 114/1114 СТАМЕНКОВИЋ (ТИХОМИР) ВОЈИСЛАВ 395/1114	1114

17.	7810 - део	КО Радовница	СТОШИЋ (СТАМЕНКО) ЗОРАН	270
18.	7863 - део	КО Радовница	НИКОЛИЋ (ДРАГАН) ДАЛИБОР	726
19.	7864 - део	КО Радовница	МИЛКОВИЋ (ЦВЕТАН) СТАНОЈЕ	425
20.	7879 - део	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	2046
21.	7881 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	3180
22.	7882	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	450
23.	7883 - део	КО Радовница	ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА"	1357
24.	7884 - део	КО Радовница	ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	2339
25.	7886 - део	КО Радовница	СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ЕПАРХИЈА БРАЊСКА	1572
26.	7887 - део	КО Радовница	СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ЕПАРХИЈА БРАЊСКА	1196
27.	7888 - део	КО Радовница	СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ЕПАРХИЈА БРАЊСКА	7066
28.	7949 - део	КО Радовница	МАРИНКОВИЋ (МИЛАН) БЛАГИЦА 300/1492 ЦВЕТКОВИЋ (МИЛАН) ЈОВА 1192/1492	1492
29.	7950 - део	КО Радовница	СТОЈМЕНОВИЋ (ДУШАН) ЖИКА	239
30.	7951 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/24 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/24 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДУШАН 2/24 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 2/24 ЂОРИЋ (НАСЕ) ДОНКА 2/24 ФИЛИПОВИЋ (БРАНКО) НОВИЦА 3/24 ФИЛИПОВИЋ (БРАНКО) СЛОБОДАН 3/24 ФИЛИПОВИЋ (БРАНКО) СРЕТЕН 3/24 ФИЛИПОВИЋ (САВА) РАТКА 3/24	67
31.	7952 - део	КО Радовница	СТОШИЋ (ДУШАН) ЖАРКО	470
32.	7978 - део	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	1759
33.	7979 - део	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	2046
34.	7981 - део	КО Радовница	ЖИВКОВИЋ (ДРАГАН) ВЕЛИМИР	478
35.	7983 - део	КО Радовница	КРСТИЋ (ЂОРЂИЈА) МИРОЉУБ	1309
36.	7984 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	417

37.	7985	КО Радовница	СТОЈМЕНОВИЋ (БРАНИСЛАВ) МИОДРАГ	45
38.	7986	КО Радовница	СТОЈМЕНОВИЋ (БРАНИСЛАВ) МИОДРАГ	134
39.	7987	КО Радовница	ЖИВКОВИЋ (ДРАГАН) ЈОВАНА	162
40.	7988 - део	КО Радовница	ПЕШИЋ (ВЛАЈКО) ВИНКА 1/2 ТОМИЋ (ВЛАЈКО) РАДИЦА 1/2	173
41.	7989 - део	КО Радовница	ДАВИТКОВИЋ (НАСЕ) РУШКА 1/64 ЈОВАНОВИЋ (НАСЕ) ЈОВАНКА 1/64 СТОШИЋ (ДУШАН) ЖАРКО 20/32 ФИЛИПОВИЋ (БРАНКО) НОВИЦА 1/32 ФИЛИПОВИЋ (БРАНКО) СЛОБОДАН 1/32 ФИЛИПОВИЋ (БРАНКО) СРЕТЕН 1/32 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) БОГОСАВ 1/64 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) БОРА 1/64 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) ВЕЛИМИР 1/64 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) МИЛОРАД 1/64 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) РАДОВАН 1/64 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) СЛАВЕ 1/64 ФИЛИПОВИЋ (САВА) РАТКА 1/32	133
42.	7990 - део	КО Радовница	КОМПАНИЈА СИМПО А Д	11951
43.	7991 - део	КО Радовница	СИРМИЋ (ЈАЋИМ) СЛАВКО 5/30 СИРМИЋ (ЈАЋИМ) ЧЕДОМИР 5/30 СИРМИЋ (МИЛИЋ) КРСТА 2/30 СИРМИЋ (МИЛИЋ) ПЕРА 2/30 СИРМИЋ (МИЛИЋ) УРОШ 2/30 СИРМИЋ (МИЛИЋ) НИКОЛЕТА 2/30 СТОШИЋ (ДУШАН) ЖАРКО 8/30 СТОШИЋ (ДУШАН) ЉУБИЦА 2/30	6639
44.	7993 - део	КО Радовница	КОМПАНИЈА СИМПО А. Д.	1283
45.	7994 - део	КО Радовница	МИЛОВАНОВИЋ (МИЈАЛКО) СРБА	296
46.	7995 - део	КО Радовница	ПЕШИЋ (ВЛАЈКО) ВИНКА 1/4 СТАНИМИРОВИЋ (ДИМЧА) МИЛИЋ 2/4 ТОМИЋ (ВЛАЈКО) РАДИЦА 1/4	345
47.	7996 - део	КО Радовница	СПАСИЋ (АЛЕКСАНДАР) НОВИЦА	3042
48.	7997 - део	КО Радовница	СПАСИЋ (АЛЕКСАНДАР) НОВИЦА	692
49.	7999 - део	КО Радовница	АРСИЋ (МИЛОРАД) ИВИЦА 1/2 ПЕШИЋ (ВЛАЈКО) ВИНКА 1/2	1475
50.	8000 - део	КО Радовница	МИТИЋ (МИЛИЋ) СТОЈКА	1833
51.	8008 - део	КО Радовница	ГОЛУБОВИЋ (СТОЈИЛ) ДОБРИЦА 1/2 ЗЛАТАНОВИЋ (ЦВЕТАН) СВЕТИСЛАВ 1/2	1251
52.	8009 - део	КО Радовница	ГОЛУБОВИЋ (СТОЈИЛ) ДОБРИЦА 1/5 МИЛОЈЕВИЋ (СТОЈИЛ) ЉУБИНКА 1/5 СТАНОЈКОВИЋ (ПЕТАР) РУЖИЦА 1/5	331

			СТАНОЈКОВИЋ (СТАНИСАВ) ДАНИЦА 1/5 СТАНОЈКОВИЋ (СТОЈИЛ) ДОБРОСАВ 1/5	
53.	8010 - део	КО Радовница	СТОЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) ДИМЕ 1/6 СТОЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) РАДЕ 1/6 СТОЈЕВИЋ (ДЕНЧА) АНДОН 4/6	412
54.	8011 - део	КО Радовница	МИТИЋ (ЈОВАНЧЕ) АРИТОН 1/2 СТАНОЈКОВИЋ РАДЕ 1/2	753
55.	8012 - део	КО Радовница	СТОЈЕВИЋ (ДЕНЧА) АНДОН	454
56.	8013- део	КО Радовница	СТОЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) ДИМЕ 1/2 СТОЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) РАДЕ 1/2	212
57.	8014 - део	КО Радовница	ГОЛУБОВИЋ (СТОЈИЛ) ДОБРИЦА 1/5 МИЛОЈЕВИЋ (СТОЈИЛ) ЉУБИНКА 1/5 СТАНОЈКОВИЋ (ПЕТАР) РУЖИЦА 1/5 СТАНОЈКОВИЋ (СТАНИСАВ) ДАНИЦА 1/5 СТАНОЈКОВИЋ (СТОЈИЛ) ДОБРОСАВ 1/5	2135
58.	8015 - део	КО Радовница	ДИМИТРОВСКИ (МИТАР) МИЛАН 1/2 ЦВЕТАНОВИЋ (САРАФИН) СЛАЂАН 1/2	1183
59.	8016 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ВЛАДА) БОБАН 1/4 МИЛАНОВИЋ (МИЛИЈА) МИЛКА 1/4 СТОЈМЕНОВИЋ (МИЛИЈА) ОЛГИЦА 1/4 СТОЈЧЕВСКИ ДОБРИ 1/4	2860
60.	8017 – део	КО Радовница	МИТИЋ (ЈОВАНЧЕ) АРИТОН 1/2 СТАНОЈКОВИЋ РАДЕ 1/2	1395
61.	8018 – део	КО Радовница	СИМОНОВИЋ (СТАМЕН) РАДИЦА	1575
62.	8019 - део	КО Радовница	МИЛКОВИЋ (ЦВЕТАН) СТАНОЈЕ	1035
63.	8020 - део	КО Радовница	БОШКОВИЋ (ВИТОМИР) ЗОРАН	547
64.	8021 - део	КО Радовница	ДИМИТРОВСКИ (МИТАР) МИЛАН 1/2 СМИЉКОВИЋ (ПЕТРУШ) СЛАЂАН 1/2	1455
65.	8022 - део	КО Радовница	АРСИЋ (НАСКО) БРАНКО 1/2 АРСИЋ (НАСКО) МИОДРАГ 1/2	1766
66.	8023 - део	КО Радовница	ЛАЗАРЕВИЋ (ЈОВАНЧЕ) ЖАРКО 1/3 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ВЛАЈКО 1/3 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ДУШАН 1/3	1671
67.	8025 - део	КО Радовница	ВЕЉКОВИЋ (СТОЈКО) ДИМЕ 642/4627 ГРУЈИЋ (ВЛАДИМИР) РАДЕ 171/4627 ГРУЈИЋ (ЦВЕТКО) СТАМЕНА 343/4627 КОСТИЋ (АНТОНИЈА) НАСКО 300/4627 ЛАЗАРЕВИЋ (ЈОВАНЧЕ) ЖАРКО 621/4627 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ВЛАЈКО 771/4627 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ДУШАН 493/4627 СТОШИЋ (ДУШАН) ЖАРКО 643/4627 СТОШИЋ (ДУШАН) ЉУБИЦА 643/4627	4627
68.	8029 - део	КО Радовница	ЛАЗАРЕВИЋ (ДУШАН) ДЕЈАН 1/3 ЛАЗАРЕВИЋ (ЈОВАНЧЕ) ЖАРКО 1/3 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ВЛАЈКО 1/3	1960

69.	8030	КО Радовница	СТОШИЋ (ДУШАН) ЖАРКО	556
70.	8032 - део	КО Радовница	МИЛЕНОВИЋ (МИТАР) ГОРАН	512
71.	8033 - део	КО Радовница	КОСТАДИНОВИЋ (СТОЈАНЧЕ) СУНЧИЦА	721
72.	8034 - део	КО Радовница	СПАСИЋ (АНДОН) АЛЕКСАНДАР	701
73.	8035 - део	КО Радовница	ВЕЛИНОВ (НИКОЛЕ) МИЛОВАН	369
74.	8036 - део	КО Радовница	НАСТАСОВИЋ (СТОЈКО) ЈОВАН	294
75.	8037 - део	КО Радовница	НАСТАСОВИЋ (СТОЈКО) РАДОВАН 1/2 НАСТАСОВИЋ (ЦВЕТАН) СРБА 1/2	322
76.	8039 - део	КО Радовница	ЗЛАТАНОВИЋ (СТОЈЧА) СРБИЦА 2/4 МАНИЋ (СТОЈАНЧЕ) ДРАГОЉУБ 1/4 МАНИЋ (СТОЈАНЧЕ) МИЛОШ 1/4	1181
77.	8040 - део	КО Радовница	ЗАХАРИЈЕВИЋ (СТАМЕНКО) ВАСА	266
78.	8041 - део	КО Радовница	ЈАНКОВИЋ (ГОРЧА) ОЛГА 2/5 ЈАНКОВИЋ (МЛАДЕН) БРАНКО 1/5 ЈАНКОВИЋ (МЛАДЕН) ДУШАН 1/5 МАКСИЋ (МЛАДЕН) СТАМЕНА 1/5	722
79.	8042 - део	КО Радовница	МИЛОВАНОВИЋ (КИРА) ОБРЕН	1031
80.	8043 - део	КО Радовница	ПАВЛОВИЋ (БРАНКО) ИВИЦА	1221
81.	8044 - део	КО Радовница	ВЕЛИНОВИЋ (БРАНКО) МАРИЈА 1/8 ВЕЛИНОВИЋ (БРАНКО) МИЛОШ 1/8 ВЕЛИНОВИЋ (ДИМЧЕ) МИРОСЛАВ 2/8 ВЕЛИНОВИЋ (СТОИЛ) СЛАВИЦА 4/8	2005
82.	8045 - део	КО Радовница	ЛАЗАРЕВИЋ (ЈОВАНЧЕ) ЖАРКО 1/3 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ВЛАЈКО 1/3 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ДУШАН 1/3	1053
83.	8046 - део	КО Радовница	МАРЈАНОВИЋ (СЕНТА) ВАСА 36/216 МАРЈАНОВИЋ (СТАМЕНКО) БОРА 3/216 МАРЈАНОВИЋ (СТАМЕНКО) ЈОРДАН 33/216 МАРЈАНОВИЋ (СТОЈКО) АНТОНИЈА 18/36	1842
84.	8051 - део	КО Радовница	ЈОВАНОВИЋ (МИЛАН) ВЛАЈКО 15/30 ЈОВАНОВИЋ (СТАМЕНКО) ДРАГОЉУБ 7/30 ЈОВАНОВИЋ (СТАМЕНКО) ЗОРАН 4/30 ЈОВАНОВИЋ (СТАМЕНКО) СЛОБОДАН 4/30	1122
85.	8054/2 - део	КО Радовница	ЛАЗАРЕВИЋ (ЈОВАНЧЕ) ЖАРКО 1/3 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ВЛАЈКО 1/3 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ДУШАН 1/3	1138
86.	8055 - део	КО Радовница	СТАНКОВИЋ (СТАМЕН) ЛОЗА	801
87.	8058 - део	КО Радовница	ЈАНКОВИЋ (ГОРЧА) ОЛГА 2/10 ЈАНКОВИЋ (МЛАДЕН) БРАНКО 1/10 ЈАНКОВИЋ (МЛАДЕН) ДУШАН 1/10	425

			МАКСИЋ (МЛАДЕН) СТАМЕНА 1/10 СТОШИЋ (СТАНКО) СИМА 5/10	
88.	8059 - део	КО Радовница	ЈАНКОВИЋ (ГОРЧА) ОЛГА 14/40 ЈАНКОВИЋ (МЛАДЕН) БРАНКО 7/40 ЈАНКОВИЋ (МЛАДЕН) ДУШАН 7/40 МАКСИЋ (МЛАДЕН) СТАМЕНА 7/40 МАРКОВИЋ (ЈАНЧА) ЂУРЂА 5/40	463
89.	8061 - део	КО Радовница	КРСТИЋ (АЛЕКСАНДАР) ЗОРАН 8/16 МАНИЋ (ЖИКА) АНИТА 1/16 МАНИЋ (ЖИКА) МАРКО 1/16 МАНИЋ (СТАЈКО) ПЕРА 2/16 МАНИЋ (СТОЈАНЧЕ) ДРАГОЉУБ 1/16 МАНИЋ (СТОЈАНЧЕ) МИЛОШ 1/16 МАНИЋ (СТОЈАНЧЕ) РАДОЈКО 2/16	2332
90.	8065 - део	КО Радовница	КРСТИЋ (ПЕТРУН) ОЛГА 1/2 ФИЛИПОВИЋ (СИМА) СЛАВКО 1/2	2073
91.	8066 - део	КО Радовница	МИЛКОВИЋ (ЦВЕТАН) СТАНОЈЕ	1109
92.	8068 - део	КО Радовница	ЛАЗАРЕВИЋ (ЦВЕТКО) МИЛОРАД	297
93.	8069 - део	КО Радовница	ЛАЗАРЕВИЋ (ЈОВАНЧЕ) ЖАРКО 1/3 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ВЛАЈКО 1/3 ЛАЗАРЕВИЋ (МИТА) ДУШАН 1/3	450
94.	8070 - део	КО Радовница	МИЛКОВИЋ (СТАМЕН) ЈАНЧА	713
95.	8071 - део	КО Радовница	ЖИВКОВИЋ (СТОЈАНЧЕ) МИЛУНКА	1236
96.	8074	КО Радовница	ЗЛАТКОВИЋ (МИЛЕТА) СТОЈАНЧЕ	1190
97.	8075	КО Радовница	АРСИЋ (ДРАГУТИН) МИЛАН	1259
98.	8967 - део	КО Радовница	ТОШИЋ (ПЕТРУН) БОРА	917
99.	8968 - део	КО Радовница	БОГДАНОВИЋ (ДОБРИВОЈА) ДРАГАН 2/4 СТАНОЈКОВИЋ (ВУЈАДИН) БРАНКО 1/4 СТАНОЈКОВИЋ (ВУЈАДИН) ДУШАН 1/4	1552
100.	8969 - део	КО Радовница	СТОЈАНОВИЋ (БРАНКО) БИЉАНА 1/6 СТОЈАНОВИЋ (БРАНКО) ДРАГАН 1/6 СТОЈАНОВИЋ (ВЕЛИМИР) БОШКО 2/6 СТОЈАНОВИЋ (ВЕЛИМИР) СЛОБОДАН 2/6	447
101.	8970 - део	КО Радовница	СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ЕПАРХИЈА ВРАЊСКА	732
102.	8971 - део	КО Радовница	МИТИЋ (ЈОНАВЧЕ) ВИНКА	387
103.	8972 - део	КО Радовница	СТАНОЈКОВИЋ (ВУЈАДИН) БРАНКО 1/4 СТАНОЈКОВИЋ (ВУЈАДИН) ДУШАН 2/4 СТАНОЈКОВИЋ (ДУШАН) СУНЧИЦА 1/4	973
104.	8973 - део	КО Радовница	СТОЈАНОВИЋ (БРАНКО) БИЉАНА 1/6 СТОЈАНОВИЋ (БРАНКО) ДРАГАН 1/6 СТОЈАНОВИЋ (ВЕЛИМИР) БОШКО 2/6	666

			СТОЈАНОВИЋ (ВЕЛИМИР) СЛОБОДАН 2/6	
105.	8974 - део	КО Радовница	СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ЕПАРХИЈА ВРАЊСКА	530
106.	8975 - део	КО Радовница	МИТИЋ (ЈОВАНЧЕ) АРИТОН 1/2 СТАНОЈКОВИЋ РАДЕ 1/2	864
107.	8976	КО Радовница	ГОЛУБОВИЋ (СТОЈИЛ) ДОБРИЦА 1/4 МИЛОЈЕВИЋ (СТОЈИЛ) ЉУБИНКА 1/4 СТАНОЈКОВИЋ (ПЕТАР) РУЖИЦА 1/4 СТАНОЈКОВИЋ (СТОЈИЛ) ДОБРОСАВ 1/4	1925
108.	8977 - део	КО Радовница	СТОЈЕВИЋ (ДЕНЧА) АНДОН	270
109.	8978 - део	КО Радовница	СТОЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) ДИМЕ 1/2 СТОЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) РАДЕ 1/2	155
110.	8979 - део	КО Радовница	АРСИЋ (БОГДАН) ВОЈА	817
111.	8980 - део	КО Радовница	АРСИЋ (СТОЈКО) ДОБРЕ 1/4 АРСИЋ (СТОЈКО) МИЛОРАД 1/4 АРСИЋ (СТОЈКО) РАДЕ 1/4 КРСТИЋ (СТОЈКО) ЦВЕТАНКА 1/4	281
112.	8981 - део	КО Радовница	СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ЕПАРХИЈА ВРАЊСКА	579
113.	8982 - део	КО Радовница	АРСИЋ (СТОЈКО) ДОБРЕ 115/758 АРСИЋ (СТОЈКО) МИЛОРАД 114/758 АРСИЋ (СТОЈКО) РАДЕ 115/758 КРСТИЋ (СТОЈКО) ЦВЕТАНКА 114/758 СТАНКОВИЋ (ДОБРОСАВ) СРБА 300/758	758
114.	8989 - део	КО Радовница	НИКОЛИЋ (ДОБРОСАВ) РОСАНДА 285/1055 СПАСИЋ (АНДОН) АЛЕКСАНДАР 485/1055 СТОЈАНОВИЋ (ЂОРЂИЈА) ЈОВАН 285/1055	1055
115.	8990	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	138
116.	8992 - део	КО Радовница	АРСИЋ (СТОЈКО) ДОБРЕ 115/758 АРСИЋ (СТОЈКО) МИЛОРАД 114/758 АРСИЋ (СТОЈКО) РАДЕ 115/758 КРСТИЋ (СТОЈКО) ЦВЕТАНКА 114/758 СТАНКОВИЋ (ДОБРОСАВ) СРБА 300/758	758
117.	9090 - део	КО Радовница	ЂОРЂЕВИЋ (РАДОЈКО) ДУШАН 459/3244 ЂОРЂЕВИЋ (РАДОЈКО) ЖИВОЈИН 459/3244 ЂОРИЋ (АРИТОН) ВЕРКА 1000/3244 ЂОРИЋ (АРИТОН) ДОБРИВОЈЕ 622/3244 МИЛОШЕВИЋ (РАДОЈКО) ВУКИЦА 265/3244 ПАВЛОВИЋ (СЛОБОДАН) ЗОРАН 439/3244	3244
118.	9091 - део	КО Радовница	МАНАСИЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) ВОЈА	724
119.	9092 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (РАДЕНКО) ДАНЧА 638/1792 МАНАСИЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) ВОЈА 1154/1792	1792
120.	9095 - део	КО Радовница	ЂОРЂЕВИЋ (РАДОЈКО) ДУШАН 5/270 ЂОРЂЕВИЋ (РАДОЈКО) ЖИВОЈИН 5/270 КОСТАДИНОВИЋ (СТОЈКО) ВИДА 1/15	817

			МИЛОШЕВИЋ (РАДОЈКО) ВУКИЦА 3/270 ПАВЛОВИЋ (СЛОБОДАН) ДРАГАНА 1/270 ПАВЛОВИЋ (СЛОБОДАН) ЗОРАН 4/270 ПАВЛОВИЋ (СТОЈКО) СТАНА 1/15 СТАНОЈЕВИЋ (МИЛИЋ) ВЛАДА 5/15 СТАНОЈЕВИЋ (СЛОБОДАН) САША 2/15 СТАНОЈЕВИЋ (СТОЈКО) БОРА 2/15 СТАНОЈЕВИЋ (СТОЈКО) БОШКО 2/15 СТАНОЈЕВИЋ (СТОЈКО) ДРАГИЊА 1/15	
121.	9096 - део	КО Радовница	АРСИЋ (НАСЕ) ГРАДА 235/4677 ЂОРЂЕВИЋ (РАДОЈКО) ДУШАН 87/4677 ЂОРЂЕВИЋ (РАДОЈКО) ЖИВОЈИН 87/4677 КОСТАДИНОВИЋ (СТОЈКО) ВИДА 312/4677 МИЛОШЕВИЋ (РАДОЈКО) ВУКИЦА 51/4677 ПАВЛОВИЋ (СЛОБОДАН) ДРАГАНА 17/4677 ПАВЛОВИЋ (СЛОБОДАН) ЗОРАН 69/4677 ПАВЛОВИЋ (СТОЈКО) СТАНА 88/4677 СТАНОЈЕВИЋ (МИЛИЋ) ВЛАДА 1564/4677 СТАНОЈЕВИЋ (СЛОБОДАН) САША 624/4677 СТАНОЈЕВИЋ (СТОЈКО) БОРА 389/4677 СТАНОЈЕВИЋ (СТОЈКО) БОШКО 624/4677 СТАНОЈЕВИЋ (СТОЈКО) ДРАГИЊА 312/4677 СТАНОЈКОВИЋ (БОГДАН) ВОЈИСЛАВ 224/4677	4677
122.	9097 - део	КО Радовница	ДАНЕВА (АЛЕКСАНДАР) СТОЈАНКА 4497/6630 МАНАСИЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) ВОЈА 2133/6630	6630
123.	9109 - део	КО Радовница	ЂОРЂЕВИЋ (РАДОЈКО) ДУШАН 175/1260 ЂОРЂЕВИЋ (РАДОЈКО) ЖИВОЈИН 175/1260 ЂОРИЋ (АРИТОН) АЛЕКСАНДАР 144/1260 ЂОРИЋ (АРИТОН) ВЕРКА 144/1260 ЂОРИЋ (АРИТОН) ДОБРИВОЈЕ 144/1260 ЂОРИЋ (АРИТОН) ЦВЕТАН 144/1260 ЗЛАТАНОВИЋ (АРИТОН) ЖИВКА 18/1260 ЈОРДАНОВСКА (АРИТОН) ЗАГОРКА 18/1260 МИЛОШЕВИЋ (РАДОЈКО) ВУКИЦА 105/1260 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ДАЛИБОР 9/1260 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ЈОВИЦА 9/1260 ПАВЛОВИЋ (СЛОБОДАН) ЗОРАН 175/1260	816
124.	9110 - део	КО Радовница	ЂОРЂЕВИЋ (РАДОЈКО) ДУШАН 175/1260 ЂОРЂЕВИЋ (РАДОЈКО) ЖИВОЈИН 175/1260 ЂОРИЋ (АРИТОН) АЛЕКСАНДАР 144/1260 ЂОРИЋ (АРИТОН) ВЕРКА 144/1260 ЂОРИЋ (АРИТОН) ДОБРИВОЈЕ 144/1260 ЂОРИЋ (АРИТОН) ЦВЕТАН 144/1260 ЗЛАТАНОВИЋ (АРИТОН) ЖИВКА 18/1260 ЈОРДАНОВСКА (АРИТОН) ЗАГОРКА 18/1260 МИЛОШЕВИЋ (РАДОЈКО) ВУКИЦА 105/1260 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ДАЛИБОР 9/1260 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ЈОВИЦА 9/1260 ПАВЛОВИЋ (СЛОБОДАН) ЗОРАН 175/1260	2085
125.	9111 - део	КО Радовница	СТОЈКОВИЋ (МИЛАН) ДАНЧА	399
126.	9112 - део	КО Радовница	АРСИЋ (НАСКО) БРАНКО 1/2 АРСИЋ (НАСКО) МИОДРАГ 1/2	762

127.	9113	КО Радовница	МАНАСИЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) ВОЈА	848
128.	9114	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА"	2033
129.	9115	КО Радовница	СПАСИЋ (АНДОН) АЛЕКСАНДАР	246
130.	9116	КО Радовница	АРСИЋ (НАСКО) МИОДРАГ	611
131.	9117	КО Радовница	АРСИЋ (НАСКО) МИОДРАГ	1078
132.	9118	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	221
133.	9119	КО Радовница	РИСТИЋ (ЈАНЧА) ДИМИТРИЈА	314
134.	9120	КО Радовница	БОШКОВИЋ (ВИТОМИР) ЗОРАН 446/616 СТОЈАНОВИЋ (СТОЈАДИН) МОРАВКА 84/616 СТОЈАНОВИЋ (СТОЈАДИН) СТАНЧА 43/616 СТОЈАНОВИЋ (СТОЈАДИН) ТОМИСЛАВ 43/616	616
135.	9121	КО Радовница	АРСИЋ (НАСЕ) ВОЈА 193/881 АРСИЋ (НАСЕ) СЛАВОЉУБ 193/881 ЈАЊИЋ (БОШКО) ВИТОМИР 495/881	881
136.	9122	КО Радовница	БОШКОВИЋ (ВИТОМИР) ЗОРАН	628
137.	9123	КО Радовница	АРСИЋ (НАСЕ) ВОЈА 57/1386 АРСИЋ (НАСЕ) СЛАВОЉУБ 57/1386 БОШКОВИЋ (ВИТОМИР) ЗОРАН 787/1386 СТОЈАНОВИЋ (СТАНОЈЕ) НОВИЦА 253/1386 СТОЈАНОВИЋ (СТОЈАДИН) МОРАВКА 116/1386 СТОЈАНОВИЋ (СТОЈАДИН) СТАНЧА 58/1386 СТОЈАНОВИЋ (СТОЈАДИН) ТОМИСЛАВ 58/1386	1386
138.	9124	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	1031
139.	9125	КО Радовница	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ТРАЈКОВИЋ (БРАНКО) ХРИСТИНА 1/4 ФИЛИПОВИЋ (БРАНКО) ЈЕЛЕНА 3/4	421
140.	9126	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	238
141.	9127	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	598
142.	9128	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	1359
143.	9129	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА"	2108
144.	9130	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	336
145.	9131	КО Радовница	НИКОЛИЋ (БОРА) ЖИВОРАД	423

146.	9132	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	921
147.	9133	КО Радовница	СТАНКОВИЋ (ЈЕВТА) МИЛАН	363
148.	9134	КО Радовница	СТАНКОВИЋ (ЈЕВТА) МИЛАН	338
149.	9135	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	223
150.	9136 - део	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	479
151.	9137 - део	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	1330
152.	9138 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ЖИВОЈИН	345
153.	9142 - део	КО Радовница	АРСИЋ (БОГДАН) ВОЈА	284
154.	9144 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА"	221
155.	9145 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА"	1477
156.	9155 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	243
157.	9156 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО 1/12 ЂОРИЋ (НАСЕ) ДОНКА 2/12	241
158.	9157 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	747
159.	9158 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1606
160.	9160/1 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА"	1610
161.	9161 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА"	1610
162.	9162 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА"	217
163.	9163 - део	КО Радовница	КРСТИЋ (ЂОРЂИЈА) МИРОЉУБ	1111
164.	9164 - део	КО Радовница	КРСТИЋ (ЂОРЂИЈА) МИРОЉУБ	1377
165.	9165 - део	КО Радовница	КРСТИЋ (ЂОРЂИЈА) МИРОЉУБ	680
166.	9166 - део	КО Радовница	КРСТИЋ (ЂОРЂИЈА) МИРОЉУБ	477

167.	9167 - део	КО Радовница	АНЂЕЛОВИЋ (МИЛАН) СТОЈАНЧЕ 60/300 БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 20/300 ЂОРЂИЈЕВИЋ (БОРА) ЈЕЛЕНА 15/300 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 10/300 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДУШАН 10/300 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 10/300 ЂОРИЋ (НАСЕ) ДОНКА 10/300 ЈОНОВИЋ (СЛОБОДАН) ДАНИЈЕЛА 12/300 КРСТИЋ (БРАНКО) СЛОБОДАН 12/300 КРСТИЋ (СЛОБОДА) МАРИЈА 12/300 КРСТИЋ (СЛОБОДАН) СЛАЂАН 24/300 ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА" 60/300 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 60/300 СТАНОЈКОВИЋ (МИЛИЋ) ГОРАН 30/300 СТАНОЈКОВИЋ (МИЛИЋ) ЧЕДОМИР 15/300	993
168.	9168 - део	КО Радовница	КРСТИЋ (АЛЕКСАНДАР) АНТОНИЈЕ 1/4 КРСТИЋ (АЛЕКСАНДАР) СУНЧИЦА 1/4 КРСТИЋ (ЂОРЂИЈА) МИРОЉУБ 2/4	1742
169.	9169 - део	КО Радовница	ЖИВКОВИЋ (СТОЈАНЧЕ) МИЛУНКА	1275
170.	9171 - део	КО Радовница	ГРОЗДЕНОВИЋ (ЈОРДАН) МИЛАН 6/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО	639
171.	9172 - део	КО Радовница	АНЂЕЛОВИЋ (ПЕТРУШ) ТИХОМИР	3757
172.	9221 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 2/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО 1/12 ЂОРИЋ (ТАСА) ДОНКА 2/12	1038
173.	9222 - део	КО Радовница	ТРАЈКОВИЋ (СТОЈИЛ) ДУШАН	762
174.	9223 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 2/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО 1/12 ЂОРИЋ (ТАСА) ДОНКА 2/12	107
175.	9224 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (РАДИВОЈЕ) БОШКО	130
176.	9225 - део	КО Радовница	ЖИВКОВИЋ (СТОЈАНЧЕ) МИЛУНКА	259
177.	9226 - део	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	3282
178.	9228 - део	КО Радовница	АНЂЕЛОВИЋ (СТОЈАНЧА) АЛЕКСАНДАР 3/12 АРСИЋ (НАСКО) БРАНКО 3/24 АРСИЋ (НАСКО) МИОДРАГ 3/24 БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 1/12	1675

			ЂОРИЋ (БОГДАН) ДУШАН 1/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 1/12 ЂОРИЋ (НАСЕ) ДОНКА 1/12	
179.	9231 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 2/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО 1/12 ЂОРИЋ (ТАСА) ДОНКА 2/12	552
180.	9232 - део	КО Радовница	СТОЈАНОВИЋ ДУШАН	493
181.	9233 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 2/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО 1/12 ЂОРИЋ (ТАСА) ДОНКА 2/12	196
182.	9234 - део	КО Радовница	МАНАСИЋ (СТАНОЈА) БОРА	223
183.	9235 - део	КО Радовница	ЈАНКОВИЋ (ДРАГОМИР) ГРАДИМИР 1/2 ЈАЊИЋ (БОШКО) ВИТОМИР 1/2	973
184.	9236 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 2/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО 1/12 ЂОРИЋ (ТАСА) ДОНКА 2/12	743
185.	9237 - део	КО Радовница	МАНОСИЋ (СТОЈИЛ) САРАФИН 1/2 СИРМИЋ (СТОЈИЛ) ДАРИНКА 1/2	660
186.	9240 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ВЕСНА 1/2 АРСИЋ (НАСКО) БРАНКО 1/2	787
187.	9241 - део	КО Радовница	БОШКОВИЋ (ВИТОМИР) ЗОРАН	1123
188.	9242 - део	КО Радовница	ВЕЉКОВИЋ (ВИТОМИР) РАНКА	336
189.	9244 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ВЕСНА	480
190.	9248 - део	КО Радовница	ЖИВКОВИЋ (СТОЈАНЧЕ) МИЛУНКА	44
191.	9249 – део	КО Радовница	КРСТИЋ (ЂОРЂИЈА) МИРОЉУБ	29
192.	9250 - део	КО Радовница	ЂОРЂИЈЕВИЋ (БОРА) ЈЕЛЕНА 1/3 ЗЛАТАНОВИЋ (РАДИВОЈА) ИВАН 1/3 СТАНОЈКОВИЋ (ВУКАДИН) ВЕЛИКА 1/3	948
193.	9251 - део	КО Радовница	ЂОРЂИЈЕВИЋ (БОРА) ЈЕЛЕНА 1/3 ЗЛАТАНОВИЋ (РАДИВОЈА) ИВАН 1/3 СТАНОЈКОВИЋ (ВУКАДИН) ВЕЛИКА 1/3	252
194.	9252 - део	КО Радовница	ЂОРЂИЈЕВИЋ (БОРА) ЈЕЛЕНА 1/3 ЗЛАТАНОВИЋ (РАДИВОЈА) ИВАН 1/3 СТАНОЈКОВИЋ (ВУКАДИН) ВЕЛИКА 1/3	1138

195.	9253 - део	КО Радовница	ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА"	7689
196.	9255	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	346
197.	9256	КО Радовница	ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА"	540
198.	9257	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	665
199.	9258/1	КО Радовница	МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ДАЛИБОР 1/2 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ЈОВИЦА 1/2	171
200.	9258/2	КО Радовница	МИЛЕНКОВИЋ (КРСТА) РАДА	93
201.	9259	КО Радовница	ДОМ ЗДРАВЉА "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ"	576
202.	9260	КО Радовница	ДАВИТКОВИЋ (НАСЕ) РУШКА 1/32 ЈОВАНОВИЋ (НАСЕ) ЈОВАНКА 1/32 МИТРОВИЋ (СТАНОЈА) МЛАДЕН 16/32 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) БОГОСАВ 1/32 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) БОРА 9/32 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) ВЕЛИМИР 1/32 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) МИЛОРАД 1/32 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) РАДОВАН 1/32 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) СЛАВЕ 1/32	824
203.	9261	КО Радовница	ГРУЈИЋ (СТАНКО) МИЛАН 2/5 ГРУЈИЋ (СТАНКО) СТОЈИЛ 2/5 ГРУЈИЋ (СТОЈАН) БОЖАНА 1/5	590
204.	9262 - део	КО Радовница	АТАНАСКОВИЋ (ПЕТАР) СУНЧИЦА 152/4924 КРСТИЋ (АЛЕКСАНДАР) ДУШАН 2394/4924 КРСТИЋ (ПЕТАР) ВИМКА 640/4924 МЛАДЕНОВИЋ (ПЕТАР) ОЛГИЦА 640/4924 СМИЉКОВИЋ (АНДОН) ЖИВКО 610/4924 СПАСИЋ (СТАМЕНКО) МИЛОРАД 488/4924	4924
205.	9263 - део	КО Радовница	ЗЛАТАНОВИЋ (РАДИВОЈА) ИГОР 232/5782 МАРИНКОВИЋ (ДУШАН) МИЈАЛКО 350/5782 МАРИНКОВИЋ (СТАНОЈЕ) СЛАВИЦА МАРИНКОВИЋ (УРОШ) ВИНКО ЗАЈЕДНИЧКА ИМОВИНА СУПРУЖНИКА НА 551/5782 СИМОНОВА (ЕВТИМ) ВИДАНКА 745/5782 ТОМИЋ (РАНЂЕЛ) ЗОРАН 3507/5782 ТРАЈКОВИЋ (ЈАНЧА) МИЛИВОЈА 397/5782	5782
206.	9264 - део	КО Радовница	ДОДИЋ (ЦВЕТАН) СЛАВЕ 700/2268 ЂОШИЋ (СТОЈКО) СТОЈАНЧЕ 868/2268 ЈОВАНОВИЋ (УРОШ) ЖАРКО 700/2268	2268
207.	9265 - део	КО Радовница	ДОДИЋ (ЦВЕТАН) СЛАВЕ 1/2 ЈОВАНОВИЋ (УРОШ) ЖАРКО 1/2	1004
208.	9266 - део	КО Радовница	АНЂЕЛОВИЋ (СТОЈАНЧА) АЛЕКСАНДАР	1750
209.	9267 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 2/12	2198

			ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО 1/12 ЂОРИЋ (ТАСА) ДОНКА 2/12	
210.	9274 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (РАДИВОЈЕ) БОШКО	2314
211.	9295 - део	КО Радовница	ГРОЗДАНОВИЋ (БОРА) НЕБОЈША 1/2 ГРОЗДАНОВИЋ (БОРА) САША 1/2	1972
212.	9296 - део	КО Радовница	ГРОЗДАНОВИЋ (СПИРА) СТАМЕНКО 1/3 ЈОВАНОВИЋ (МИТА) КРСТА 2/3	2136
213.	9297 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 2/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО 1/12 ЂОРИЋ (ТАСА) ДОНКА 2/12	525
214.	9298 - део	КО Радовница	ГРОЗДАНОВИЋ (СПИРА) СТАМЕНКО 1/2 ЈОВЧИЋ (СТАМЕНКО) ГОРАН 1/2	1973
215.	9299 - део	КО Радовница	СМИЉКОВИЋ ЈЕЛЕНА 320/1294 СМИЉКОВИЋ (ГОРАН) ЂОРЂЕ 319/1294 СМИЉКОВИЋ (ПЕТРУШ) СЛАЂАН 655/1294	1294
216.	9300 - део	КО Радовница	АТАНАСКОВИЋ (ПЕТАР) СУНЧИЦА 7/45 КРСТИЋ (АЛЕКСАНДАР) ИВИЦА 24/45 КРСТИЋ (ПЕТАР) ВИМКА 7/45 МЛАДЕНОВИЋ (ПЕТАР) ОЛГИЦА 7/45	3281
217.	9301 - део	КО Радовница	АТАНАСКОВИЋ (ПЕТАР) СУНЧИЦА 1/6 КРСТИЋ (АЛЕКСАНДАР) ИВИЦА 3/6 КРСТИЋ (ПЕТАР) ВИМКА 1/6 МЛАДЕНОВИЋ (ПЕТАР) ОЛГИЦА 1/6	1797
218.	9302	КО Радовница	АТАНАСКОВИЋ (ПЕТАР) СУНЧИЦА 1/6 КРСТИЋ (АЛЕКСАНДАР) ИВИЦА 3/6 КРСТИЋ (ПЕТАР) ВИМКА 1/6 МЛАДЕНОВИЋ (ПЕТАР) ОЛГИЦА 1/6	527
219.	9303 - део	КО Радовница	ГРУЈИЋ (СТАНКО) МИЛАН 2/5 ГРУЈИЋ (СТАНКО) СТОЈИЛ 2/5 ГРУЈИЋ (СТОЈАН) БОЖАНА 1/5	788
220.	9304 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ЖИВОЈИН	681
221.	9305 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ЖИВОЈИН	752
222.	9306 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 2/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО 1/12 ЂОРИЋ (ТАСА) ДОНКА 2/12	874
223.	9307 - део	КО Радовница	МИЛКОВИЋ (ДАНЧА) АЛЕКСАНДАР 1/2 МОМЧИЛОВИЋ (ДАНЧА) ПЕТРУШ 1/2	986
224.	9308 - део	КО Радовница	КОСТАДИНОВИЋ (СТОЈКО) ВЕЛИЧКО 5/8 КОСТАДИНОВИЋ (СТОЈКО) ПЕТРУШ 1/8 КОСТАДИНОВИЋ (СТОЈКО) РАДОЈКО 1/8 СТАНКОВИЋ (СТОЈКО) МИТРА 1/8	4524

225.	9309 - део	КО Радовница	СТОЈКОВИЋ (МИЛАН) ДАНЧА	560
226.	9310 - део	КО Радовница	КРСТИЋ (ЂОРЂИЈА) МИРОЉУБ	309
227.	9311 - део	КО Радовница	КРСТИЋ (ЂОРЂИЈА) МИРОЉУБ	272
228.	9312 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (МИЛЕВА) МИРОСЛАВА 4/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) ДИМЧА 2/12 ЂОРИЋ (БОГДАН) НАСКО 2/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) ГОРАН 1/12 ЂОРИЋ (ДУШАН) РАНКО 1/12 ЂОРИЋ (ТАСА) ДОНКА 2/12	190
229.	9313 - део	КО Радовница	ТОМИЋ (РАНЂЕЛ) ЗОРАН	152
230.	9314 - део	КО Радовница	ЖИВКОВИЋ (СТОЈАНЧЕ) МИЛУНКА	380
231.	9315 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ЖИВОЈИН 1/3 КРСТИЋ (МИРОЉУБ) ИВАН 2/3	696
232.	9316 - део	КО Радовница	АРСИЋ (НАСКО) БРАНКО 653/3060 АРСИЋ (НАСКО) МИОДРАГ 653/3060 ВЕТКОВИЋ (МИЛАН) МОМИР 1754/3060	1530
233.	9318 - део	КО Радовница	ЈАЋИМОВИЋ (СТАНОЈЕ) БОРА 1/2 ЈАЋИМОВИЋ (СТАНОЈЕ) ЉУБА 1/2	440
234.	9319 - део	КО Радовница	СТОШИЋ (ДУШАН) ЖАРКО	383
235.	9320 - део	КО Радовница	МЛАДЕНОВИЋ (ВЛАДА) ЈЕЛЕНА	325
236.	9321 - део	КО Радовница	АНЂЕЛОВИЋ (СТОЈАНЧА) АЛЕКСАНДАР	941
237.	9326 - део	КО Радовница	ЈОНОВИЋ (СЛОБОДАН) ДАНИЈЕЛА 1/10 КРСТИЋ (БРАНКО) СЛОБОДАН 1/10 КРСТИЋ (СЛОБОДА) МАРИЈА 1/10 КРСТИЋ (СЛОБОДАН) СЛАЂАН 2/10 МИХАЈЛОВСКИ (СЛАВЕ) ЗОРАН 5/10	219
238.	9327	КО Радовница	ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАДОВНИЦА"	396
239.	9328	КО Радовница	КРСТИЋ (АЛЕКСАНДАР) ДУШАН	343
240.	9329	КО Радовница	АТАНАСКОВИЋ (ПЕТАР) СУНЧИЦА 5/24 КРСТИЋ (АЛЕКСАНДАР) ДУШАН 9/24 КРСТИЋ (ПЕТАР) ВИМКА 5/24 МЛАДЕНОВИЋ (ПЕТАР) ОЛГИЦА 5/24	1124
241.	9330	КО Радовница	МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ДАЛИБОР 1/2 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ЈОВИЦА 1/2	877
242.	9331	КО Радовница	МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ДАЛИБОР 1/2 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ЈОВИЦА 1/2	754
243.	9332	КО Радовница	ГРУЈИЋ (СТАНКО) МИЛАН 2/5 ГРУЈИЋ (СТАНКО) СТОЈИЛ 2/5 ГРУЈИЋ (СТОЈАН) БОЖАНА 1/5	283

244.	9333	КО Радовница	ДАВИТКОВИЋ (НАСЕ) РУШКА 1/16 ЈОВАНОВИЋ (НАСЕ) ЈОВАНКА 1/16 ФИЛИПОВИЋ (БРАНКО) НОВИЦА 1/8 ФИЛИПОВИЋ (БРАНКО) СЛОБОДАН 1/8 ФИЛИПОВИЋ (БРАНКО) СРЕТЕН 1/8 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) БОГОСАВ 1/16 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) БОРА 1/16 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) ВЕЛИМИР 1/16 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) МИЛОРАД 1/16 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) РАДОВАН 1/16 ФИЛИПОВИЋ (НАСЕ) СЛАВЕ 1/16 ФИЛИПОВИЋ (САВА) РАТКА 1/8	283
245.	9335	КО Радовница	МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ДАЛИБОР 1/2 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ЈОВИЦА 1/2	569
246.	9336	КО Радовница	МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ДАЛИБОР 1/2 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ЈОВИЦА 1/2	504
247.	9337	КО Радовница	МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ДАЛИБОР 1/2 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ЈОВИЦА 1/2	219
248.	9338	КО Радовница	МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ДАЛИБОР 1/2 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ЈОВИЦА 1/2	331
249.	9339	КО Радовница	АТАНАСКОВИЋ (ПЕТАР) СУНЧИЦА 1/3 КРСТИЋ (ПЕТАР) ВИМКА 1/3 МЛАДЕНОВИЋ (ПЕТАР) ОЛГИЦА 1/3	229
250.	9340 - део	КО Радовница	РЕПУБЛИКА СРБИЈА 1/2 СПАСИЋ (АНДОН) АЛЕКСАНДАР 1/2	1311
251.	9342 - део	КО Радовница	ВЕЛИНОВИЋ (РАДЕ) ГОРАН	3925
252.	9347 - део	КО Радовница	ВЕЛИНОВИЋ (РАДЕ) ГОРАН	509
253.	9348 - део	КО Радовница	ПЕТРУНОВИЋ (МИТА) ЦВЕТАН	440
254.	9349 - део	КО Радовница	ПЕТРУНОВИЋ (МИТА) ЦВЕТАН	1051
255.	9388/2 - део	КО Радовница	АТАНАСКОВИЋ (ПЕТАР) СУНЧИЦА 1/6 КРСЋИЋ (АЛЕКСАНДАР) ИВИЦА 3/6 КРСТИЋ (ПЕТАР) ВИМКА 1/6 МЛАДЕНОВИЋ (ПЕТАР) ОЛГИЦА 1/6	2759
256.	9986 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ЖИВОЈИН 3012/3458 ПЕТРУНОВИЋ (МИТА) ЦВЕТАН 446/3458	3458
257.	9987 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ЖИВОЈИН 560/2928 МАНАСИЋ (ЂОРА) РАДИМИР 366/2928 МАНАСИЋ (ЂОРА) САША 366/2928 НОЦИЋ (ЂОРА) СНЕЖАНА 732/2928 СПАСИЋ (ГРАДИМИР) БОБАН 896/2928	2928
258.	9988	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ЖИВОЈИН	883
259.	9989	КО Радовница	МАНАСИЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) ВОЈА	399
260.	9990 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ЖИВОЈИН 6/12 АРСИЋ (НАСКО) БРАНКО 1/12	1387

			АРСИЋ (НАСКО) МИОДРАГ 1/12 ДИМИТРИЈЕВИЋ (ЗДРАВКО) СТАМЕНА 1/12 НЕДЕЉКОВИЋ (ЗДРАВКО) СОВЕТА 1/12 ПЕТРОВИЋ (ДАНЧА) БРАНКО 1/12 СМИЉКОВИЋ (АЛЕКСАНДАР) СЛАЂАН 1/12	
261.	9991	КО Радовница	МАНАСИЈЕВИЋ (АЛЕКСАНДАР) ВОЈА	733
262.	9992	КО Радовница	"ENERGI MHE SOINCI-2015 DOO TRGOVISTE	613
263.	9993 - део	КО Радовница	"ENERGI MHE SOINCI-2015 DOO TRGOVISTE	2154
264.	10017 - део	КО Радовница	ЈОВАНЧИЋ (ЂУРА) ИВИЦА 150/3677 МАНАСИЋ (ЂОРА) РАДИМИР 1688/3677 НОЦИЋ (ЂОРА) СНЕЖАНА 739/3677 СПАСИЋ (ГРАДИМИР) БОБАН 1100/3677	3677
265.	10018 - део	КО Радовница	БОЈКОВИЋ (СТАЈКО) ЉУБИНКА 1/8 МАНИЋ (ЖИКА) АНИТА 2/8 МАНИЋ (СТАЈКО) ПЕРА 1/8 МАНИЋ (СТОЈАНЧЕ) ДРАГОЉУБ 1/8 МАНИЋ (СТОЈАНЧЕ) МИЛОШ 1/8 МАНИЋ (СТОЈАНЧЕ) РАДОЈКО 2/8	2072
266.	10019 - део	КО Радовница	АРСИЋ (ДАНЧА) ЖИВОЈИН	608
267.	10020 - део	КО Радовница	СТОЈАНОВИЋ СОВЕТА 1/15 СТОЈАНОВИЋ (МЛАДЕН) МИЛЕ 4/15 СТОЈАНОВИЋ (СИМА) МИЛАН 5/15 СТОЈАНОВИЋ (СИМА) РАДЕ 5/15	2547
268.	10021 - део	КО Радовница	СТОЈМЕНОВИЋ (ДУШАН) ЖИКА	113
269.	10023/1 - део	КО Радовница	СТОЈМЕНОВИЋ (ДУШАН) СЛОБОДАН	941
270.	13411/1 - део	КО Радовница	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАВОДЕ"	89329
271.	13413/1 - део	КО Радовница	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАВОДЕ"	93193
272.	13415/1 - део	КО Радовница	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАВОДЕ"	145238
273.	13415/4	КО Радовница	МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ДАЛИБОР 1/2 МИХАЈЛОВИЋ (КРСТА) ЈОВИЦА 1/2	105
274.	13416 - део	КО Радовница	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАВОДЕ"	123406
275.	13419 - део	КО Радовница	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	5302
276.	13420 - део	КО Радовница	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" РЕПУБЛИКА СРБИЈА	14317
277.	13421 - део	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	27277
278.	13423 - део	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	10495

279.	13427 - део	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	6465
280.	13429 - део	КО Радовница	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА	10114

У случају неслагања напред наведених бројева катастарских парцела и подручја датог у графичким прилозима, важи графички прилог број 1. - „Граница плана“.

2. ПЛАНСКИ ДЕО

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Просторни концепт који је предложен планом се заснива на следећем:

- Анализи и оцени затеченог стања на предметном подручју, обрађеној кроз Елаборат за рани јавни увид;
- Опредељењу будућег идентитета, уређења и опремања насеља;
- Усмеравању просторне организације и оптималном програмском решењу шире зоне и везе са окружењем;
- Одређивању грађевинског реона за реализацију сложеног и са природним окружењем интегрисаног дела насеља у обухвату плана;
- Унапређењу и очувању постојећег природног наслеђа и заштити и унапређењу квалитета животне средине;
- Усклађивању решења уличне, комуникацијске и инфраструктурне мреже уз обезбеђење услова за уређење;
- Дефинисању обухвата Плана и његово дефинисање као земљиште за јавне намене;
- Процени развојних могућности са аспекта доступности грађевинског земљишта, потребе и могућности опремања грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром и оријентационих средстава локалне управе намењених за те сврхе;
- Максималном учешћу цивилног друштва у процедури израде и доношења Плана у складу са „Агендом 21“.

2.1.1. НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Извод из Идејно решење канализациона мрежа и постројење за пречишћавање отпадних вода насеље радовница - Предузеће за пројектовање и инжењеринг “Хидромрежа” д.о.о. Зајечар

Насеље Радовница се налази у општини Трговиште и удаљено је 18km од центра Трговишта односно 70km од Врања.

Топографија терена на коме лежи насеље Радовница је доста сложена са великим висинским разликама (920 - 1000mnm).

Канализациона мрежа у насељу не постоји па се отпадне воде тренутно одводе у индивидуалне септичке јаме и упушта директно у водотокове.

ТЕХНИЧКИ ОПИС И ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА

Канализациона мрежа је пројектована као сепарациона, односно за фекалне и санитарне (употребљене) отпадне воде.

Канализациона мрежа састоји се из 29 колектора којима су обухваћени сви корисници у насељу Радовница. Сви колектори су пречника 200mm (минимални пречника за уличну канализацију), сем главног колектора који је пречника 250mm.

Приликом израде пројекта фекалне канализације водило се рачуна да Главни колектор може примити максималну количину отпадне воде која се може јавити у новопроектованој мрежи.

Траса пројектоване канализационе мреже подељена је у две фазе. Прва фаза је израда секундарних колектора пречника Ø200mm, који ће бити прикључени на Главни колектор Ø250mm, односно на новопроектовано постројење за пречишћавање отпадних вода. Друга фаза је израда прикључака Ø160mm и повезивање објеката на мрежу.

Реципијент отпадних вода је река Трипушница. У циљу очувања прописаног квалитета воде у реци квалитет пречишћене воде са будућег ППОВ треба да буду у границама којим се неће пореметити квалитет воде водотока при минималном протицају обезбеђености 95% у периоду маловођа. Овај услов ће се обезбедити изградњом постројења за пречишћавање, односно применом адекватне технологије пречишћавања која садржи фазе механичког и биолошког пречишћавања са накнадном дезинфекцијом ефлуента пре испуштања у реципијент.

Изградња објекта као и техничка документација подељена је на два дела:

- **Фаза 1 – изградња канализационе мреже за употребљене воде**
- **Фаза 2 – изградња постројења за пречишћавање отпадних вода**

Пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода обухваћен је посебном техничком документацијом као Фаза 2 пројектне документације.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МРЕЖЕ

Мрежа фекалне канализације пројектована је од канализационих полипропиленских цеви.

Карактеристике цеви:

- Храпавост унутрашњег слоја $\leq 0.015\text{mm}$,
- прстенаста крутост $\geq 8\text{kN/m}^2$,
- прстенаста флексибилност $\geq 30\%$.

Ревизиона окна у зони реке (висок ниво подземних вода) су такође од полипропилена PP-B (полипропилен кополимер), материјал од кога се израђују је термички необрађиван (без употребе рециклираног материјала) и примарно сертификован од стране независног тела.

Окна се израђују са оребреном спољном површином повезаном заваривањем, са полипропиленским навојем или заптивком од еластомера. Углови прикључка су од 90 до 270 степени (у правцу казаљке на сату) у делу кинете. Максимални пречник прикључног цевовода је DN/OD 630 или DN/ID 600. Постоји и опција телескопског поклопца за случај нестандартне висине шахта и подешавања коте поклопца. Такође постоји могућност прикључења улазне цеви на вишем нивоу од излазне цеви која се може решити и bypass везом за случај велике висинске разлике.

Шахови су опремљени интегрисаним пењалицама које су тестиране на вертикално оптерећење од 2kN и на хоризонталну силу од 1kN. Шахови су тестирани на притисак од 0.5 бара и ваздушни вакуум од 0.3 бара. Компатибилни су са профилисаним PP-B цевима по спољном и по унутрашњем пречнику као и PVC глаткозидним цевима по спољном пречнику.

Овакав систем има боље карактеристике за случај високог нивоа подземне воде при чему су заштићена од испливавања

Пројекат хидротехничких инсталација

Ревизиони шахтови ван утицаја подземне воде могу се радити и од армиранобетонских прстенова DN 1000 са конусним завршетком, што ће се дефинисати у наредној фази пројектовања. На конусни завршетак се поставља ливено-гвоздени поклопац са рамом за уградњу (Тип Ц -250kN и 400kN и 15kN, ЈУС М.Ј6. 226). Доња плоча шахта се ради од неармираног бетона МБ 20 са кинетом правилног облика. За силазак у шахт предвиђена је уградња пењалица у зид шахта на висинском растојању од 30 см. Дна (кинете) и зидови ревизионих окана су обрађене цементним малтером у два слоја са обрадом до црног сјаја.

Карактеристике мреже су:

- Пречник цеви је $D = 200\text{mm}$
- Пречник цеви је $D = 250\text{mm}$
- Пречник цеви је $D = 160\text{mm}$ (прикључци)
- Падови канала износе:

Минимални пад $i = 5.0\text{‰}$ за $D = 200\text{mm}$

Максимални пад $i = 150.0\text{‰}$ за $D = 200\text{mm}$

Брзине у каналима биће у границама дозвољених.

Хидрауличким прорачуном је доказано да пречник секундарне мреже $\varnothing 200\text{mm}$, задовољава све потребне захтеве. Сви делови мреже и објекти на њој су пројектовани у свему према важећим техничким прописима и нормативима хидротехничке праксе.

Дужине колектора и њихове ознаке

ГК – 641,34 m
К-1 – 1013,58 m
К- 1.1 – 70,00 m
К -1.2 – 192,48 m
К -1.3 – 80,05 m
К -1.3.1 – 84,37 m
К -1.4 – 69,99 m
К -1.5 – 60,65 m
К -1.6 – 112,92 m
К -2 – 346,98 m
К -2.1 – 48,57 m
К -2.2 – 118,41 m
К -2.3 – 83,87 m
К -3 – 438,48 m
К -4 – 708,70 m
К -4.1 – 296,76 m
К -4.1.1 – 83,93 m
К -4.2 – 159,41 m
К -4.3 – 142,59 m
К -5 – 189,60 m
К -5.1 – 44,78 m
К -6 – 188,19 m
К -6.1 – 130,33 m
К -7 – 81,68 m
К -7.1 – 140,74 m
К -7.2 – 158,23 m
К -8 – 560,97 m
К -8.1 – 81,88 m
К -8.2 – 164,15 m

ВОЂЕЊЕ И УКРШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА И УКРШТАЊА

Вођење канализације дуж пута IIА реда бр.234

(Света Петка -Трговиште - Доњи Стајевац - Босилеград)

(за парцеле које су у власништву ЈП Пuteви Србије)

Вођење канализације дуж државног пута као и укрштање са истим обухваћено је графичким прилозима и у сагласности је са Просторним планом општине Трговиште донет Одлуком СО Трговиште број 350-4169/2010 од 31.12.2010. године („Сл.гласник Пчињског округа“, број 10/11). Тачне дужине и стационаже цевовода који су у директној вези са Државним путем IIА реда дате су табеларно.

У делу Саобраћајно техничких услова где се дају услови за планирање и пројектовање канализационе мреже поред и испод државног пута, у тачки 2. Услови за паралелно вођење предметних инсталација поред и испод државног пута, други пасус указује да на “местима где није могуће задовољити услове да су инсталације удаљене више од 3,00 m од ивице коловоза, мора се испројектовати и извести адекватна заштита предметног пута”.

На основу обиласка предметних деоница утврђено је да на појединим локацијама путни појас нема довољну ширину, односно постоје препреке на траси цевовода, те није могуће испоштовати растојање од минимум 3,00 m од цевовода до ивице коловоза.

Деоница 1 – Прикључак Колектора 7.1 на постојећи шахт подбушивањем са заштитним цевоводом.

Деоница 2 – Прелаз Колектора 8 са леве на десну страну пута (гледано у правцу раста стационаже) подбушивањем са заштитним цевоводом.

Деоница 3 – На овој деоници Колектор 6 трасиран је на левој страни пута (гледано у правцу раста стационаже) у трупу коловоза због недостатка путног појаса (објекти уз саму ивицу пута) на растојању до 3.0m од ивице пута. Прелаз са леве на десну страну пута ради се подбушивањем са заштитним цевоводом.

Деоница 4 – Колектори 4.1 и 4.2 трасирани су на левој страни пута (гледано у правцу раста стационаже). Цевовод је пројектован у коловозној конструкцији због недостатка потребне ширине путног појаса (косине насипа, потпорни зид). За прелазе са једне на другу страну пута предвиђено је подбушивање са заштитним цевоводом.

Деоница 5 – Колектор 2 је трасиран на левој страни пута (гледано у правцу раста стационаже) у трупу коловоза због ограничења простора (косине насипа са леве и десне стране пута), на растојању до 3m од ивице пута. За прелазе са једне на другу страну пута предвиђено је подбушивање са заштитним цевоводом.

Према удаљености трасе цевовода, дефинисана су два типа рова и начина затрпавање у циљу заштите путне инфраструктуре и то:

ТИП 1 - случај да је цевовод постављен у трупу коловоза

Ширина рова је 80cm. Прво се врши обележавање површине за одсећање а након тога следи вертикално одсецање асфалтне површине. Стране ископа рова морају бити вертикалне и без поткопавања. Цевовод се полаже на слоју песка дебљине 10cm. По полагању цевовода, врши се насипање чистог песка, фракције 1, до половине цевовода са стабилизацијом водом када се контролише количина воде да не улази испод трупа пута и да се избегне испливање цевовода. Затим се наставља са затрпавањем песком до врха цеви са даљом стабилизацијом песка наливањем водом. На крају се додаје песак до 10cm изнад темена цеви са новом стабилизацијом водом. Наставак затрпавања рова врши се ваљаним бетоном марке МБ5 на 10cm од врха рова збијеношћу од 95% по Проктору. Дно и странице се препрскају брзо распадајућом битуменском емулзијом у количини 0.7 – 1.1 l/m². Следи израда носећег слоја саобраћајнице од битошљунка БНС 32 дебљине d=8cm и

збијање вибрационим плочама (у збијеном стању $d=7\text{cm}$). Затим следи израда хабајућег слоја саобраћајнице од асфалтбетона АБ 8 дебљине $d=3\text{cm}$. Последњи слој је виши од околног коловоза 12mm и након збијања треба да остане надвишење од 6mm , да би се дозволило накнадно збијање под саобраћајем.

Све радове поред пута надгледа Надзорни орган и представник "Путева Србије". Дужина отвореног рова не сме да пређе 60m у једном дану са комплетном уградњом цевовода и затрпавањем. Радови на ископу се раде искључиво у сушном дану,

У циљу заштите трупа пута од обрушавања, заштите рова и радника, потребно је применити следеће мере:

1. ров не сме бити шири од 80cm
2. дужина деонице од ископа до затрпавања је мах 60m половина саобраћајнице до извођења радова мора бити привремено затворена уз примену саобраћајно техничких услова радне сигнализације пута.
3. ископ рова не сме да започне ако се очекује киша.
4. радови се изводе у свему према Типу 1
5. свако оштећење коловоза током ископа пада на терет Извођача радова.
6. за време радова на коловоз је забрањено наношење земље и Извођач је у обавези да коловоз редовно пере од нанете земље
7. канал дуж пута мора бити враћен у првобитно стање са стабилизацијом косина .

ТИП 2 - случај да је цевовод удаљен преко 2m од ивице коловоза

Ширина рова је 80cm . Цевовод се полаже на слоју песка дебљине 10cm . По полагању цевовода, врши се насипање чистог песка, фракције 1, до половине цевовода са стабилизацијом воде када се контролише количина воде да не дође до испливавања цевовода. Затим се наставља са затрпавањем песком до врха цеви са даљом стабилизацијом песка наливањем водом. На крају се додаје песак до 10cm изнад темена цеви са новом стабилизацијом водом. Наставак затрпавања рова врши се материјалом из ископа до врха рова збијеношћу од 90% по Проктору. Све радове поред пута надгледа Надзорни орган и представник "Путева Србије".

Дужина отвореног рова није лимитирана.

У циљу заштите трупа пута од обрушавања, заштите рова и радника, потребно је применити следеће мере:

1. ров не сме бити шири од 80cm
2. половина саобраћајнице до извођења радова мора бити привремено затворена уз примену саобраћајно техничких услова радне сигнализације пута.
3. радови се изводе у свему према Типу 2
4. свако оштећење коловоза током ископа падају на терет Извођача радова који мора да врати у првобитно стање.
5. за време радова на коловоз је забрањено наношење земље и Извођач је у обавези да коловоз редовно пере од нанете земље.
6. канал дуж пута мора бити враћен у првобитно стање са стабилизацијом косина .

ПОДБУШИВАЊЕ - На деловима трасе колектора где се врши укрштање са предметном саобраћајницом полагање цевовода се врши подбушивањем са хидрауличком пресом са увлачењем монтажне челичне цеви (заштитна цев је за 100mm већа од пречника цеви канализације), на дубинама од минимум $1,20$ метара испод дна путног јарка до горње ивице заштитне цеви, односно на дубини минимално $1,50\text{m}$ испод коловоза до горње ивице заштитне цеви, при чему су темељне јаме за подбушивање на растојању од минимум $3,00$ метара од крајње тачке попречног профила пута.

При одређивању трајекторије подбушивања неопходно је открити постојеће подземне инсталације, коришћењем одговарајућих трагача и шлицовањем где је то

неопходно.

Радне и монтажне јаме одговарајућих димензија се постављају ван путног појаса. Радове организовати тако да се обаве у једном радном дану. Локација раскопане површине се обележава прописном сигнализацијом и ограђује, ноћу осветли. Радови се изводе тако да се омогући несметан пролаз пешака и прилаз.

ИСКОП И НАСИПАЊЕ У ЗОНИ ПУТА - ручно машински ископ: 95% машински и 5% ручно грађевинског рова ширине 80cm за дубину до 3.0m односно 100cm за дубину већу од 3.0m. Предвиђа се да ће се ископ вршити у терену III, IV, V и VI категорије. Ископ извести према пројекту и датим котама.

За осигурање грађевинског рова (у зони пута IIA реда) од обрушавања предлаже се употреба "Kriings Verbau box" каналне оплате KS60 и KS100 или друге сличних карактеристика.

Оплата се састоји из два панела истих димензија постављених лицем у лице. Простор између панела је прилагођен механичким прикључцима и подешава се телескопским подупирачем.

Систем и делове оплате за ровове треба ускладиштити на хоризонталан начин на стабилном тлу. Током инсталације, морају се поштовати упутства о начину коришћења. Могуће су нестабилности услед ветра који се могу јавити током монтаже па је стога потребна употреба ужади .

Монтажа:

- Панеле поставити равно на тлу.
 - Подесити носаче вретена у клизним водилицама где се налазе избушене рупе.
 - Фиксирати носаче вретена помоћу вијка и сигурносним држачима.
 - Убацити прикључке у носаче вретена.
 - Фиксирати вретена помоћу вијака и сигурносних копча.
 - Припремити другу плочу помоћу носача вретена.
 - Поновити поступак како би се поставила равна кутија помоћу вијака и сигурносних копча.
- Када је монтажа завршена, може се извршити руковање и инсталација.

Фазе инсталације:

Идеална употреба оплате за кохерентно тло се састоји у томе да се ископа до потребне дубине, а затим инсталира оплата.

У случају некохерентног тла, врши се претходно ископавање, у овој ситуацији, оплата се спушта помоћу методе "копања и спуштања".

Када оплата за ровове достигне потребну дубину, може се почети припрема дна. У случају испуне мршавим бетоном, панели се могу користити као спољашња оплата.

Извлачење се врши у супротном смеру од инсталације. Оплата за ров се закачује са 4 сигурносне куке на 4 ножне ланчане траке. Извлачење се врши вертикално навише и то истовремено леви и десни панел оплате. На сваких 30-50cm подизања оплате врши се насипање материјалом и збијање. Врста материјал за насипање бира се према напред наведеном типу рова.

Градилиште мора бити добро ограђено и осигурано (траке, баријере или друга средства заштите). Саобраћај мора бити обезбеђен ако је потребно, помоћу додатног особља. Особље мора носити сигурносну одећу (шлем, сигурносну обућу, рукавице).

2.1.2. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број: 953-14894/22-2 од 24.08.2022.године

Планирана канализациона мрежа, према достављеној документацији, делом трасе прати постојећу саобраћајницу, односно паралелно се пружа са државним путем IIА реда број 234, док се на више места и укршта са истим. Напомињемо да је у достављеном графичком прилогу Ситуациони план са приказом постојећег катастра непокретности, односно по катастарској парцели број 13418, иако се у фактичком стању налази на деловима КО 13411/1, 8025 и 8026, што је уочљиво и у Референтном систему (јавно доступан на сајту овог предузећа), те је исто потребно кориговати.

Приликом израде предметног плана, потребно је испунити следеће услове:

- планирана решења ускладити са Законом о планирању и изградњи изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019, 9/20, 52/21 и 62/23), Законом о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/18 – др. закон), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11) и другим важећим прописима, правилима струке, као и са планском документацијом вишег реда;

- решења морају бити усклађена са важећом планском и пројектном документацијом чија је израда у току и а предметном подручју, за коју је ЈП „Путеви Србије“ издало услове и сагласности. Податке за напред наведено прибавити од надлежних општинских органа, предузећа за израду планске и пројектне документације;

- напомињемо да је ЈП „Путеви Србије“ на захтев општинске управе општине Трговиште, издало Услове за пројектовање, ROP-TRG-26175-LOC-2-HPAP-3/2018 од 26. децембра 2018. године, као и Решење о испуњености услова наш III Број: 953-20687/20-4 од 17. новембра 2020. године, за потребе изградње спољне канализационе мреже и објекта за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Радовници, Трговиште;

- предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, у складу са чл. 33, 34. и 36. Закона о путевима, тако да први садржаји објекта високоградње морају бити удаљени минимално 10,00 m од ивице путног земљишта државног пута II реда (осим ако је планским документом другачије одређено) образложити планирано паралелно вођење, као и укрштање инсталација са државним путем;

- предметна канализациона мрежа не сме угрозити опрему државног пута, одводњавање, сигнализацију и одржавање истог.

Општи услови за постављање инсталације:

- трасе предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод државног пута,

- инсталације се могу планирати под условима којима се спречава угрожавање стабилности пута и обезбеђује услови за несметано одвијање саобраћаја на путу.

Услови за подземно укрштање инсталације са путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута увећана за по 3,00 m са сваке стране,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m.

Услови за паралелно вођење инсталација са путем:

- инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), у зависности од конфигурације терена и пречника инсталација,
- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта,
- испод колских прилаза и саобраћајних прикључака планирати постављење инсталација кроз заштитну цев,
- не местима где није могуће задовољити услове из претходних алинеја мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута;
- инсталације планирати тако да не угрожавају посотјећу саобраћајну сигнализацију, опрему пута, одводњавање и одржавање државног пута.

Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут:

- стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (10,00 m мерено од границе путног земљишта за државни пут другог реда), а у случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе путног земљишта.
- обезбеди сигурносну висину од 7,00 m мерено од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим временским условима.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Број: 8Т.1.0-D-07.06-307839-22 од 12.08.2022. године

1. „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Врање извршио је увид у документацију катастра подземних и надземних инсталација и установио да на локацији има електроенергетских објеката који су влаштинство „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Врање.
2. Хоризонтална удаљеност водоводних и канализационих цеви од енергетског кабла мора износити најмање 0,5 m.
3. Укрштање енергетског кабла и водоводних и канализационих цеви, врши се на вертикалном растојању од најмање 0,5 m. Водоводне и канализационе цеви се на месту укрштања, постављају испод или изнад енергетског кабла.
4. Уколико не могу да се постигну растојања према тачкама 2 и 3 на тим местима енергетски кабл мора бити положен у заштитну цев, али и тада растојања не смеју да буду мања од 0,3 m.
5. Пројектном документацијом, у случају потребе, предвидети изградњу шахтова тако да не угрожавају трасу постојећих електроенергетских објеката.
6. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
7. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).
8. Инвеститор је дужан да се при изради инвестиционо техничке документације придржава важећих техничких прописа и то: Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних електроенергетских водова („Сл. лист СФРЈ бр. 6/92), Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 18/92), ТП од бр. 1 до бр. 10 ЕД Србије, Закона о планирању и изградњи објеката („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – исп., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23) као и **Закона о енергетици** („Сл гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон и 40/2021) и чланови о **Заштити електроенергетских објеката (чл. 216, 217 и 218)**.

- Власник непокретности је дужан да омогући приступ енергетским објектима, да трпи и да не омета извршење радова „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранка Врање.

- У заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта, супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити су засађивати дрвеће и друго растине.

- Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранка Врање који је власник, односно корисник енергетског објекта.

9. Упозоравамо Вас на могућност постојања подземних електроенергетских инсталација других власника (подземни прикључки и др.) за које ово предузеће не води катастар подземних инсталација.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ЈП КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ Број: 630 од 14.07.2022. године

На основу захтева за издавање услова дајемо сагласност за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у Радовници под следећим условима:

На свим поменутих катастарским парцелама КО Радовница налазе се објекти ЈП Комуналац и то примарна и секундарна мрежа водоснабдевања.

Налазе се укопана водоводна црева $\phi 6/4$ цола, $\phi 1/2$ са деловима за спајање. Приликом израде канализационе мреже, канализационих колектора и објекта за прикупљање пречишћавање отпадних вода биће присутан наш радник који ће на лицу места да покаже где се налази ПВЦ црево за воду.

Пре извођења радова неопходно је да извођач радова обезбеди извесну количину PVC црева за воду одговарајућег профила као и делове за спајање, што значи да ће се на лицу места отклањати квар тј. преспајати покидано црево.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ А.Д. Број: Д211-441937/2-2023 од 13.10.2023. године

Како на предметним катастарским парцелама и онима које је окружују не постоје телекомуникациони (ТК) објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком Србија, нема посебних услова за извођење радова.

2.1.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА И ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

2.1.3.1. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

У циљу заштите и унапређења животне средине на планском подучју као и у зонама на које намене планског документа могу утицати, Стратешком проценом утицаја планских

решења на животну средину, дефинисане су мере за спречавање и ограничење негативних и повећање позитивних утицаја на животну и друштвену средину. Смернице и мере су дефинисане на основу процене постојећег стања, природних и створених вредности, процењеног капацитета животне средине, планираних намена и идентификације могућих негативних утицаја и извора загађења на подручју Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.

Приликом дефинисања мера заштите животне средине узета је у обзир хијерархијска условљеност Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере заштите уграђене смернице докумената вишег хијерархијског нивоа које се односе на планско подручје. У мере су интегрисани услови и мере од значаја за заштиту животне и друштвене средине прописане од ималаца јавних овлашћења, прибављених за потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја на животну средину.

Смернице и мере заштите, као обавезујуће, имају за циљ да све значајне утицаје на животну средину сведу у оквире и границе прихватљивости, односно спрече угрожавање животне средине и квалитет живота локалног становништва и свих корисника простора. Смернице и мере заштите простора и животне средине спречавају еколошке конфликте, омогућавају развој и реализацију планираних намена у границама Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.

С обзиром на обавезу очувања еколошког капацитета простора за безбедан живот локалног становништва и очување заступљених екосистема и разноврсности биодиверзитета у обухвату Просторног плана и окружењу, за потребе одрживог планирања извршена је детаљна анализа, процена потенцијалних ограничења и валоризација потенцијала.

Заштита земље и становништва

Организација простора од интереса за одбрану земље и заштиту од елементарних непогода

Планска правила и мере заштите са аспекта одбране тичу се организације у функционисању мреже објеката привреде, друштвеног стандарда, инфраструктуре, режима градње итд. на подручју насеља и територије града, а решавају се мирнодопским путем.

Заштита становништва, материјалних добара и ресурса спроводиће се кроз реализацију основних мера везаних за територију (земљиште, ваздух, воду), мрежу насеља, функционисање привреде, инфраструктуру и режим изградње насеља у урбанистичком смислу.

1. Мере заштите које се односе на територију:

- у циљу заштите територије од плављења, потребно је провести регулационе захвате на бујичним водотоцима, уређење сливова водотока, пошумљавање, док при избору локације објеката водити рачуна о коти максималних вода;
- у складу са степеном могућег сеизмичког удара, спроводити одговарајући режим изградње објеката мреже инфраструктуре, водених акумулација итд. у складу са принципима земљотресног инжењерства;
- у циљу заштите територије од пожара, потребно је спроводити одговарајуће уређење и организовање шумских и пољопривредних површина, са сменом култура у погледу размештаја, пробијањем шумских просека итд.

2. Мере заштите које се односе на мрежу насеља:

Рационална организација простора општине је један од приоритетних циљева и са аспекта одбране и у том циљу потребно је:

- остварити раномеран развој и насељавање читаве територије;
- ограничити велике концентрације становништва, активности и физичких структура на једном простору кроз формирање система насеља и центара;

- насеља тако функционално организовати да у случају потребе одбране, нека насеља могу преузети водећу улогу;
- обезбедити да виталне функције мреже насеља као што су здравство, снабдевање, радио везе, морају имати алтернативне локације у разним насељима и у миру, и треба их опремати најнужнијим уређајима који ће се користити у ванредним условима (ратни услови, земљотреси, поплаве итд.); и
- да сва насеља треба да буду повезана саобраћајницама из више праваца због евентуалних закрчења путева и сл.

3. Мере заштите које се односе на функционисање привреде

- обезбедити услове за развој пољопривреде за коју на подручју града постоје погодни услови за развој пољопривреде, што је од посебног значаја за потребе одбране;
- обезбедити заштиту од индустријских удеса;
- спречити лоцирање еколошки неприхватљивих производних активности, а форсирати савремене и еколошки прихватљиве технологије и активности у простору;
- обезбедити радну снагу за случај евакуације привреде за ратне потребе; и
- формирати мрежу складишта и магацина потребних прехранбених и других артикала, што све треба да буде дефинисано у мирнодопским условима.

4. Мере заштите које се односе на инфраструктуру

- у циљу заштите и функционисања инфраструктурних система у ванредним условима, обезбедити да сви инфраструктурни системи буду централно повезани и да се њима управља са једног места;
- у циљу обезбеђења водоснабдевања насеља у ванредним ситуацијама, пожељно је имати више гравитационих извора водоснабдевања, због могућности загађења вода (отровима, земљотресом, поплавом и сл.), као и алтернативне изворе водоснабдевања у случају акцидента и ратних разарања, а у мирнодопским условима треба обезбедити хигијенску исправност земљишта и подземних вода, посебно бунара и јавних чесми, нарочито оних које се користе за пиће;
- потребно је и даље проширивање мреже локалних путева.

5. Мере заштите које се односе на режим изградње насеља у урбанистичком смислу

- обезбедити функционално зонирање територије насеља (радне зоне, становање, јавне службе, зелени простори и сл.);
- обезбедити слободне просторе у насељима који ће бити заштићени од пожара и рушевина, а истовремено добро повезани са саобраћајницама и водотоковима;
- у циљу заштите и функционисања урбаних и руралних система планирати такве режиме изградње којима ће се обезбедити минимизирање неповољних ефеката ратних разарања на објекте и људство, обезбедити правци евакуације итд.

При изради планске и пројектне документације потребно поштовати сву релевантну законску регулативу из домена одбране, заштите од елементарних непогода, правилнике о техничким нормативима за склоништа и поједине објекте, као и прописе о усклађивању просторних и урбанистичких планова са потребама народне одбране и заштите од ратних дејстава.

Мере које се у циљу заштите са аспекта одбране планирају су перманентне, што значи да су све прописане да се спроводе од момента усвајања Плана у току целог планског периода.

Угроженост са аспекта одбране

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, СЕКТОР МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ, УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ Број 12609-2 од 18.07.2022. године

На основу захтева у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље („Службени гласник РС“, број 85/15), а према достављеној документацији, обавештавамо вас да за израду Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у Радовници, на територији Општине Трговиште нема попсебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Носилац израде Плана је у обавези да у процесу израде примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21 и 62/23) као и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

Заштита ваздуха

Заштита квалитета ваздуха на подручју Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035. се спроводи у циљу спречавања кумулативних ефеката негативних утицаја планираних садржаја са негативним утицајима из окружења. Заштита ваздуха обухвата планирање мера за имплементацију Плана које могу имати сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет ваздуха. Све смернице и мере заштите ваздуха морају се спроводити у складу са:

- Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 (др. закон);
- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 6/16 и 67/21);
- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. Гласник РС“, бр. 111/15 и 83/21);
- Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС“, бр. 5/16);

Управљања квалитетом ваздуха на подручју Просторног плана општине Трговиште је потребно успоставити кроз: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.

- увођење јединственог система праћења и контроле нивоа загађености и одржавање базе података о квалитету ваздуха;
- утврђивање надлежности;
- успоставље локалне мреже и услова под којима се врши мониторинг;
- утврђивање обавезе надлежног органа да релевантне податке о квалитету ваздуха доставља Агенцији за заштиту животне средине и обезбеди доступност података јавности. У циљу заштите квалитета ваздуха потребно је:
- повећати енергетску ефикасност и повећати степен коришћења еколошки прихватљивих извора енергије;
- успоставити мониторинг квалитета ваздуха према програму, са мерним местом за праћење квалитета ваздуха;
- перманентно одржавати висок степен комуналне хигијене;
- за све постојеће и планиране пројекте, објекте, пратеће садржаје и радове, који представљају изворе загађивања ваздуха, обавезн је поступак процене утицаја на животну

средину и примене најбоље доступне технике и технологије у циљу спречавања и смањена емисије штетних и опасних материја у животну средину;

- у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.114/08) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о потреби процене утицаја на животну средину, односно о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Опште смернице и мере заштите ваздуха:

- обавезна је контрола свих емисија у ваздух, у границама планског документа, у складу са законским и подзаконским актима и прописаним граничним вредностима на подручју Просторног плана општине Трговиште;

- очување и унапређење постојећих појасева заштитног зеленила и прилагођавање функцији заштите од аерозагађења пројектом пејзажног уређења, уз коришћење претежно аутохтоних врста, уклопљених у амбијент и предео;

- подизање нивоа комуналне хигијене на подручју Плана;

- реконструкција градских и осталих саобраћајница за меродавно саобраћајно оптерећење;

- подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих извора енергије и увођење енергетске ефикасности;

- обострано/једнострано озелењавање саобраћајница свих рангова и категорија и озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа);

- сви постојећи и планирани производни и други погони, који представљају изворе аерозагађивања у обавези су да примене најбоље доступне технике и технологије у циљу спречавања и смањена емисије штетних и опасних материја у ваздух и животну средину;

- за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, предузети додатне техничко-технолошке мере како би се концентрације загађујућих материја свеле у законом прописане вредности;

- извршити озелењавање планског подручја, аутохтоним дрвенастим и жбунастим, брзорастућим врстама, отпорним на загађење, при чему треба избегавати алергене врсте;

- реконструкција постојећих и реализација нових пројеката (објеката, технологија, инфраструктуре) потенцијалних загађивача ваздуха, могућа је уз поступак процене утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08);Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.

- заштитити постојећи зелени фонд и извршити реконструкцију зелених површина на местима где су оне деградиране или су планиране, уз стриктно поштовање принципа аутохтоности;

- у зонама комплекса производних и комерцијалних делатности интегрисати зелене површине; избор садног материјала мора бити од аутохтоних и неалергених врста;

- заштиту ваздуха од загађивања спроводити на основу програма мониторинга, са мерним местима за праћење квалитета ваздуха, који мора бити интегрални део мониторинга квалитета ваздуха на подручју општине Трговиште;

- неопходна је стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и животне средине;

- у циљу спречавања негативних утицаја на животну средину и здравље становништва и побољшања постојећег стања у оквиру ове еколошких целина, зона и појаса потребно је спроводити мере заштите животне средине: реализација пројеката (објеката, садржаја и извођење радова) мора садржати инструменте директне заштите животне средине (спречавање и минимизирање потенцијално штетних утицаја и негативних ефеката по животну средину), због чега је обавезно покретање поступка процене утицаја за пројекте,

радове и објекте који могу утицати на квалитет и капацитет животне средине у складу са важећом законском регулативом и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08).

Посебне смернице и мере заштите ваздуха

Оператер стационарног извора загађивања ваздуха у обавези је:

- да спроведе мере за смањење загађивања ваздуха у поступку пројектовања, градње и редовног рада (експлоатације);
- емисионе вредности у ваздух одржава у границама прописаним Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС”, бр. 111/15 и 83/21);
- за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздух, предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како би се концентрације загађујућих материја свеле у прописане вредности;
- да преко акредитоване лабораторије врши испитивање квалитета ваздуха на начин који се прописује Студијом о процени утицаја на животну средину, а у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 36/09);
- за случај да се у процесу обављања делатности јавља еманација гасова непријатних мириса и аеросола, посебно за време изразито сушног периода, или услед доминантних ветрова одређеног правца, примењује мере које ће довести до редукције иритирајућих мириса;
- за планирани, новоизграђени или реконструисани стационарни извор загађивања за који није прописана обавеза израде студије о процени утицаја на животну средину, оператер је дужан да пре пуштања у рад прибави дозволу;
- да ако обавља делатност производње, одржавање и/или поправке сакупљања, обнављања и обраде, контролу коришћења, стављања на тржиште, трајног одлагања и искључивања из употребе производа и опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач, у обавези су да прибаве дозволу ресорног Министарства.

Заштита вода

Мере заштите површинских и подземних вода ће се спроводити у складу са циљевима заштите природне и животне средине, односно очувања живота и здравља људи,Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035. спречавања загађивања вода на планском подручју, обезбеђења водоснабдевања и несметаног коришћења вода за различите намене.

Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује, преко мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета живота, живог света, постизања стандарда квалитета животне средине, смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене.

Стратешка процена утицаја на животну средину даје основне мере заштите вода које је неопходно даље спровести на хијерархијски нижем нивоу (разрада и конкретизација кроз поступак процене утицаја на животну средину и Студију о процени утицаја на животну средину за сваки пројекат за који се захтева процена утицаја).

У циљу спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја Плана на површинске и подземне воде, неопходно је спроводити строге мера заштите за реализацију планираних пројеката, објеката, пратећих садржаја и дозвољених технологија и делатности.

Све смернице и мере заштите вода морају се спроводити у складу са:

- Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 (др. закон));
- Уредбом о утврђивању Водопривредне основе РС („Сл. гласник РС”, бр. 11/02);
- Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);
- Уредбом о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 24/14);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. Гласник РС”, бр. 50/12);
- Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 96/10);
- Правилником о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС”, бр.54/11);
- Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);
- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. гласник СР”, бр. 33/16);
- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 74/11);

У циљу заштите, спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја на површинске и подземне воде, неопходна је:

- изградња насељске канализационе мреже;
- прикључење индустријских објеката на канализациону мрежу уз обавезан предтретман отпадних вода у зависности од технолошких процеса производње;
- изградња централног постројење за пречишћавање отпадних вода и локалних насељских постројења, у складу са мрежом насеља;
- контрола свих јавних бунара који нису у функцији;
- заштита изворишта водоснабдевања у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање („Сл. гласник РС” бр.92/08), забрана објеката, технологија и активности које могу извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035. проузроковати загађења, као и контролисана употреба пестицида и ђубрива у зонама утицаја, уз прилагођавање пољопривредне производње условима заштите водоносних слојева;

Управљање водним ресурсима представља обавезу да се на подручју Просторног плана општине Трговиште, у складу са законском регулативом:

- успостави интегрално управљање водама, водним објектима и водним земљиштем;
- обезбеди добар еколошки статус површинских вода, квалитет структуре и функционисања акватичних екосистема површинских вода;
- спречи директно и индиректно загађивање (уношење супстанци или топлоте воду или земљу које могу бити штетне по људско здравље, квалитет акватичних екосистема, приобалних екосистема);
- обезбеди заштита, унапређење и обнављање свих површинских вода у циљу остваривања доброг статуса површинских и подземних вода.

Опште смернице и мере заштите вода:

- обавезно је очување квалитета вода водотокова, извора, бунара и одржавање зона заштите површинских водотокова и изворишта водоснабдевања;
- спречавање даљег загађења река које протичу кроз планско подручје, нарочито реке Пчиње и Трипушнице и подизање квалитета воде на виши ниво;

- неопходно је вршити праћење квалитета површинских вода на подручју Просторног плана општине Трговиште;
- забрањено је упуштање свих врста отпадних вода које садрже хазардне и загађујуће супстанце изнад прописаних граничних вредности емисије, а које могу довести до погоршања тренутног стања свих површинских и подземних вода на анализираном подручју, као и низводном подручју;
- обавезне су мере заштите вода речног корита и приобаља (форланда) свих водотокова у анализираном подручју Плана;
- забрањено је испуштање свих отпадних вода у стајаће воде, ако је та вода у контакту са подземном водом, која може проузроковати угрожавање доброг еколошког или хемијског статуса стајаће воде;
- при извођењу свих радова на реализацији планираних инфраструктурних пројеката, објеката, пратећих садржаја и остале инфраструктуре, обавезне су мере техничке и еколошке заштите од загађивања површинских вода, подземних вода и земљишта;
- предвидети решење евакуације санитарних, фекалних и других отпадних вода; Отпадне воде не упуштати у постојеће регулисане и нерегулисане водотоке без претходног третмана до нивоа квалитета воде водотока у који се воде упуштају (системи за пречишћавање отпадних вода); Стога је неопходно изградити

Постројење за пречишћавање отпадних вода општине Трговиште;

- обавезна је реконструкција и изградња канализационе мреже у деловима планског подручја који нису покривени канализационом мрежом;
- канализациону мрежу планирати сепаратног типа, посебно за атмосферске отпадне воде и посебно за санитарне отпадне воде;
- у деловима планског подручја који нису покривени канализационом мрежом, дозвољене су искључиво водонепропусне септичке јаме или постројења/уређаји за третман фекалних отпадних вода, као прелазно решење до изградње канализационе мреже;
- обавезна је изградња уређаја и постројења за третман свих технолошких отпадних вода у оквиру појединачних радних комплекса;
- забрањено је коришћење напуштених бунара као септичких јама;
- забрањено је испуштање у јавну канализациону мрежу свих отпадних вода које садрже хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетноИзвештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035. деловати на могућност пречишћавања вода, које могу оштетити канализациони систем и постројење за пречишћавање вода, које могу негативно утицати на здравље лица која одржавају канализациони систем;
- забрањено је депоновање, просипање и остављање у зони форланда и корита за велику воду река и осталих природних и вештачких водотокова, било каквих материјала који могу загадити воде;
- све отпадне воде се, пре упуштања у реципијент, морају пречишћавати до квалитета прописаног Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- заштиту од поплава извести активним мерама ублажавања поплавних таласа;
- регулацију мањих водотока, треба обављати по принципима „натуралне регулације“, која подразумева што мању употребу грубих вештачких интервенција (кинетирања корита, облагања целог попречног профила каменом и бетоном) како би се у целости очували водени екосистеми и непосредно приобаље;
- при регулацији водотока у зони насеља, поред функционалних критеријума, примерити и урбаним, естетским и другим условима који оплеменењују животну средину;

- уклањање „дивљих депонија” на обалама река и поштравање казнене политике из ове области како би се спречило њихово поновно стварање;
- забрањено је неконтролисано уклањање вегетације са обала водотока, формирање комуналних депонија на обалама река и депоновање било каквог материјала на обалама водотока;
- забрањено је коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном појасу ширине до 5 m од свих водотокова;
- забрањено је депоновање, просипање и остављање у зони форланда и у корита за велику воду природних и вештачких водотока, било каквих материјала који могу загадити воде;
- забрањено је прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама и на водном земљишту.

Посебне мере заштите површинских и подземних вода - обавезе носиоца пројеката/оператера:

- за комплексе/објекте у којима настају индустријске, односно технолошке отпадне воде, термичке отпадне воде, обавезно је обезбедити предtretман технолошких и осталих категорија отпадних вода на извору настанка, до захтеваног нивоа;
- ако је пријемник пречишћених отпадних вода природни реципијент (водоток, канал), утврдити карактеристике реципијента у зонама испуста пречишћених отпадних вода сваког генератора отпадних вода, извршити хидролошкохидрауличке прорачуне и одредити њихове квантитативне и квалитативне параметре;
- за сваки комплекс у коме се генеришу отпадне воде, обавезан је сепаратни систем канализације за:
 - условно чисте атмосферске воде;
 - потенцијално зауљене атмосферске воде;
 - санитарно – фекалне отпадне воде;
 - технолошке отпадне воде са системом (уређајем) за предtretман/tретман до захтеваног нивоа за упуштање у реципијент;
- све отпадне воде, које настају на планском подручју, пре упуштања у реципијент, морају бити пречишћене, применом одговарајућег третмана, до нивоа који не представља опасност за природне процесе и на начин који не умањује могућност њиховог вишенаменског коришћења, у складу са Законом о водама („Сл. Гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 (др. закон)); Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
- носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у реципијент или јавну канализацију дужни су да изграде погоне или уређаје за пречишћавање отпадних вода до захтеваног нивоа;
- носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у јавну (насељску) канализацију дужни су да од надлежног органа градске управе исходују Акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију;
- потенцијално зауљене атмосферске воде са платоа, саобраћајница и других манипулативних платоа и површина, сакупљати, каналисати и одводити на пречишћавање у таложнике сепараторе уља и масти, пре упуштања у реципијент;
- чишћење таложника-сепаратора уља и масти се мора поверити на даљи третман искључиво, овлашћеном оператеру који има дозволу за управљање опасним отпадом; управљање опасним отпадом мора пратити документ о кретању опасног отпада;
- у зонама свих потенцијалних утицаја на квалитет подземних вода пројеката/објеката сваког комплекса посебно, обавезно је постављање пијезометара за континуално контролисање и праћење квалитета подземних вода;

- сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и отпорни на агресивне компоненте, како би се спречило зачађивање земљишта и подземних вода услед процуривања или хаваријског изливања;
 - забрањено је свако неконтролисано одлагање свих врста и категорија неопасног и опасног отпада, ван локација за ту намену у на планском подручју;
 - генератори отпадних вода, који имају уређаје/постројења за пречишћавање отпадних вода (предтретмане) у обавези су да испитују квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да обезбеде редовно функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде дневник њиховог рада;
 - контролу и испитивање квалитета отпадних вода врши овлашћена, односно акредитована лабораторија, у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 (др. закон));
 - после пречишћавања, а пре упуштања у реципијент, обавезна је уградња уређаја за мерење и регистровање количина испуштених пречишћених отпадних вода и дефинисање мерног места за узимање узорка за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода;
 - извештај о извршеним мерењима квалитета воде достављати квартално Јавном водоводном предузећу, надлежном Министарству и Агенцији за заштиту животне средине;
 - редовно одржавати и контролисати рад постројења за третман (прераду) отпадних вода у границама Плана;
 - у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна је хитна санација угрожене локације; приступа се одговору на удес (одмах се чисти задрљана и загађена површина, уклања се загађен слој земљишта како загађујуће материје не би доспеле до подземних вода, а управљање тако насталим опасним отпадом поверити оператеру са дозволом за управљање опасним отпадом);
 - носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода у обавези су да изврше накнаду за загађивање вода (за непосредно или посредно загађивање воде), а који испуштају отпадне воде у сопствену канализацију, водоток, канале, врше сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода системом јавне канализације, испуштају на пољопривредно, грађевинско или шумско земљиште загађујуће супстанце које на непосредан или посредан начин загађују воде, производе, односно увозе ђубрива и хемијска средства за заштиту биља и уништавање корова, као и детерџенте на бази фосфата;
 - у циљу заштите реципијента Локална самоуправа мора донети Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију, као саставни део Одлуке о коришћењу, управљању и одржавању водоводне, фекалне и атмосферске канализационе мреже на територији општине;
- Овим Правилником се прописују услови и ниво загађења отпадних вода, којеИзвештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035. поједини технолошки процеси морају испунити при упуштању у мрежу јавне насељске канализације; Ово подразумева да индустрије које испуштају отпадне оде чији ниво загађења прелази одредбе прописане Правилником, морају градити своја интерна постројења/уређаје за пречишћавање отпадних вода (предтретман технолошких отпадних вода);
- сва изворишта - (простор око водозахватног објекта – акумулације и бунара за јавно водоснабдевање), односно подручја на којима се налази извориште водоснабдевања (акумулација и бунари за водоснабдевање насеља), морају бити заштићена од случајног и намерног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта, природни састав и квалитет воде;
 - за заштиту изворишта водоснабдевања потребно је урадити Елаборат о зонама санитарне заштите, којим се утврђује површина и просторно пружање зона санитарне заштита;

- у циљу заштите вода у зони изворишта водоснабдевања (акумулација, бунари), све активности вршити у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл.гласник РС”, бр.92/08);
 - у циљу контроле животне средине, заштите воде и водних тела од загађивања, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.114/08), покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о потреби процене утицаја на животну средину, односно о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја на животну средину.
- одржавање ауто и мото трка.

Заштита земљишта

Опште мере заштите земљишта обухватају систем заштите земљишног простора и његово одрживо коришћење, које се остварује заштитом пољопривредног високобонитетног земљишта, рационалним коришћењем грађевинског земљишта и применом мера системског праћења квалитета земљишта и пољопривредног земљишта од значаја за производњу здравствено безбедних производа:

- праћење индикатора за оцену ризика од загађивања и деградације земљишта;
- спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и деградације земљишног простора, изазваних природно, удесом или другим антропогеним активностима.

Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са:

- Законом о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/15);
- Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 (др. закон), 41/09, 112/15, 80/17, 95/18 (др. закон));
- Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. Гласник РС”, бр. 88/20);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 30/18 и 64/19);
- Правилником о садржини пројеката ремедијације и рекултивације („Сл. Гласник РС”, бр. 35/19);
- Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр. 23/94);Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.

У циљу заштите земљишта, обавеза локалне самоуправе је да успостави систем управљања земљиштем на принципима:

- заштите функција земљишта;
- заустављање деградације земљишта;
- обнављање деградираних земљишта;
- интеграције у друге секторске политике;

Опште мере заштите земљишта од загађивања и деградације:

- реализацију планираних промена и активности у складу са прописаним урбанистичким параметрима, правилима уређења и правилима грађења и еколошким условима и мерама;
- организовано управљање отпадом на подручју Плана које подразумева прикупљање, примарну селекцију, транспорт и одлагање;
- обавезно је планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћења земљишта, за све постојеће и планиране делатности за које се очекује да ће знатно оштетити функције земљишта;

- уклањање дивљих депонија са свих локација и увођење строжије казнене политике како би се спречило поновно формирање дивљих депонија;
- обавезна је санација и рекултивација постојећих деградираних површина у границама планског документа;
- промовисање ограничене примене агротехничких мера-органске пољопривреде;
- реконструкцију канализационе мреже како би се спречиле хаварије и изливање отпадних вода у земљиште;
- озелењавање и пошумљавање терена угрожених ерозијом и клизиштима;
- ремедијацију и рекултивацију напуштених локација и локација угрожених историјским загађењем;
- дефинисање и заштита квалитетног пољопривредног земљишта, односно планирање и градња на земљишту лошијег бонитета;
- на земљиштима чији је билни покривач девастиран или деградиран, а која се не користе за пољопривреду и шумарство, планирати вегетацију у складу са условима терена;
- поштовање мера заштите животне средине, санације и еколошке компензације приликом експлоатације минералних сировина (надлежни орган не може издати одобрење за коришћење природних ресурса или добара без сагласности ресорног Министарства на пројекат који садржи мере заштите и санације животне средине).

Посебне мере заштите земљишта од загађивања и деградације:

- реализација планираних намена, пратећих садржаја и остале инфраструктуре, се мора спровести у складу са прописаним урбанистичким параметрима, правилима уређења и правилима грађења у границама Просторног плана општине Трговиште;
- обавезно је, уз прописане урбанистичке параметре, поштовати и мере заштите земљишта;
- неопходно је успоставити мониторинг квалитета земљишта за сваки индустријски комплекс посебно, у складу са Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС”, бр. 88/10 и 30/18);
- обавезно је управљање свим врстама и категоријама отпада, за сваки комплекс и сваког оператера посебно; обавезна је континуирана контрола управљања отпадом у оквиру сваког појединачног радног и индустријског комплекса;
- генерално, у свим индустријским/радним комплексима, забрањено је одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и свих категорија опасног отпада (чврстог и течног отпада и отпадних материја) на/у земљиште;Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.
- забрањено је одлагање и складиштење отпада и отпадних материја, на земљишту, грађевинском и пољопривредном, ван локација које су дефинисане и уређене за управљање отпадом, у складу са Локалним планом управљања отпадом;
- обавезна је заштита земљишта од ерозионих процеса; земљане радове вршити тако да се не угрози стабилност терена на локацији и у окружењу уз обавезне мере заштите од ерозија и појаве клизишта;
- носилац пројекта/оператер (или други облици промене својине), при свакој промени власништва, је у обавези да спроводе процену стања животне средине и одређивање одговорности за загађење животне средине;
- носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у обавези да изради извештај о стању земљишта, а за сваку трансакцију земљишта, на коме се дешава или се дешавала потенцијално загађујућа активност;
- носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник, обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика по животну средину и трошкове уклањања штете нанете животnoj средини;

- у случају да се будућим активностима на површинском копу утиче на загађивање околног земљишта, носилац пројекта/оператер у обавези је да изради извештај о стању земљишта који мора бити издат од стране стручне организације, акредитоване за узорковање и испитивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду; носилац пројекта који деградира животну средину дужан је да изврши ремедијацију или санацију деградиране животне средине, у складу са пројектима санације и ремедијације на које ресорно Министарство даје сагласност;
- организовати систем заштитне вегетације дуж већих и прометнијих саобраћајница са акцентом на врсте које су најбољи апсорбенти загађујућих материја (јаблан, топола);
- заштиту земљишта остварити спровођењем мера и активности за заштиту од загађења и деградације ради очувања његових природних особина и функција, сагласно одредбама Члана 12. Закона о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15);
- у циљу контроле животне средине и заштите земљишта од загађивања, у границама Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035. године, при имплементацији и реализацији планираних намена потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о потреби процене утицаја на животну средину, односно о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Заштита и унапређење природе, природних добара и пејзажа

Заштита, очување и унапређење природе, природних добара, биодиверзитета, односно биолошке и предеоне разноврсности као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности, економских и друштвених развојних планова, програма, пројеката са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних екосистема и природне равнотеже.

Мере заштите природе ће се спроводити у складу са:

- Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/18 (др. закон) и 71/21);
- Законом о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 (др. закон));
- Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр.102/10). Заштита природе обухвата:Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.
- заштиту, очување и унапређење биолошке, геолошке и предеоне разноврсности,
- одрживо коришћење и управљање природним добрима и ресурсима,
- унапређење стања нарушених делова природе,
- усклађивање људских активности, економских и друштвених развојних планова и пројеката са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих природних ресурса,
- дугорочно очување природних предела и природне равнотеже.

Опште смернице и мере заштите, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности:

- управљање простором мора бити одрживо, уз рационално коришћење, уређење, заштиту расположивих природних ресурса;
- обезбедити очување и несметано функционисање заштићених подручја;
- планирати коришћење простора на основу утврђених граничних капацитета и уређења са комплетном инфраструктурном опремом;
- обавезно је очување и заштита постојећих природних и блиско-природних екосистема и елемената у обухвату планског документа, вредног зеленила (групација, појединачних примерака високог зеленила) и њихово интегрисање у планиране намене;

- предвидети потпуно инфраструктурно опремање по највишим еколошким стандардима; Непропусне септичке јаме, као прелазно решење до изградње канализационе мреже, треба да буду дефинисане као стандард за све објекте;
- уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе доласка овлашћеног лица;
- обавезне су мере заштите строго заштићених дивљих врста и заштићених врста, у циљу очувања биолошке разноврсности и природног генофонда;
- обавезне су мере спречавања свих радњи и поступака који негативно утичу на стање популација дивљих врста, уништавање њихових станишта, легла, гнезда или нарушавање њиховог животног циклуса;
- мере и активности заштите за очување приоритетних типова станишта предвидети у складу са Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. гласник РС”, бр. 35/10);
- забрањено је коришћење, уништавање строго заштићених врста биљака, животиња и гљива и њихова станишта;
- у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС”, бр.102/10):
 - забрањено је уништавање и нарушавање станишта, као и уништавање и узнемиравање дивљих врста;
 - забрањена је промена намена површина под природном и полуприродном вегетацијом (ливаде, пашњаци, тршћаји итд.);
 - забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи функционалност коридора;
 - планирањем намене површина, као и активним мерама заштите очувати и унапредити природне и полуприродне елементе коридора у складу са предеоним и вегетацијским карактеристикама подручја;
 - стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и унапређивању биодиверзитета;
 - предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, контрола и санација свих облика загађивања;Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.
 - унапредити еколошке коридоре унутар грађевинских подручја успостављањем континуитета зелених површина, чија структура и намена подржава функције коридора;
- планирати очување компактних природних целина које су повезане природним коридорима (водотоцима, крајречна вегетација, вегетација поред путева);
- подизање зелених површина унутар насеља (паркови, скверови, баште, дрвореди) повољно утиче на смањење концентрације штетних гасова у ваздуху;
- очувати влажне ливаде, као и природне целине које су повезане водотоцима, крајречном вегетацијом, вегетацијом поред путева и сл.; спречити отварање грађевинских зона на рачун наведених ресурса;
- зонирати функционално различите намене и груписати компатибилне садржаје и активности на планском подручју; раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају одређивањем неопходних заштитних растојања;
- обезбедити висок проценат и јасно дефинисати категорије зелених површина (линијско, блоковско зеленило) и сходно томе карактер озелењавања и одабир врста;
- при озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, и врсте које су детерминисане као алергене;

- постојећу високу вегетацију у што већој мери сачувати; обезбедити максимално очување, унапређење и заштиту постојећих јавних зелених површина, шумских површина и шумарака аутохтоних врста, група стабала, дрвореда, појединачних стабала, жилица, међа и шибљака, као и повећање уређених зелених површина;
- на местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних система који формирају баријере за миграцију врста, обезбедити техничком технолошка решења за неометано кретање дивљих врста;
- дефинисати „зелене коридоре“ односно, системско повезивање постојећег са планираним зеленилом у мрежу ради очувања и повећања биодиверзитета, као и због повећања површина под зеленилом;
- уколико се због изградње уништи постојеће јавно зеленило, оно се мора надокнадити под посебним условима и на начин који одређује јединица локалне самоуправе;
- дефинисати приоритетне пределе за пошумљавање (еродирани површине, потенцијална клизишта, позиције ветрозаштитних појасева, повезивање одвојених шумских комплекса, туристички локалитети);
- стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и унапређењу биодиверзитета:
 - очувати пољопривредне, еколошке рекреативне и пејзажно-естатске функције ораница, башта и воћњака и травних површина;
 - предвидети стварање нових рубних станишта као елемента агроекосистема у случају укрупњавања пољопривредних површина;
- забрањено је угрожавање биодиверзитета, геодиверзитета и предеоног диверзитета опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом;
- за извођење радова који захтевају евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре прибавити сагласност надлежних институција;
- обавезне су мере еколошке компензације у циљу ублажавања штетних последица на природу (мере санације, примарна рехабилитација, успостављање новог локалитета или комбинацију мера).
- у циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о потреби процене утицаја, односно о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања површинских вода, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08)

Мере еколошке компензације

Мере еколошке компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације планских решења на животну средину и здравље људи, у складу са Правилником о компензацијским мерама („Сл. гласник РС”, бр. 20/10). Како је циљ компензације на подручју Плана заштита животне средине, здравља локалног становништва и осталих корисника простора, због директних и индиректних утицаја планираних намена, локалитети за формирање нових зелених површина су дефинисани и планирани на основу процене вероватноће, обима и карактера могућих негативних утицаја планираних инфраструктурних коридора и траса, односно планираних пројеката, путних и осталих објеката на животну средину. Компензацију зеленила треба спровести тако да допринесе смањењу нивоа буке, емисије загађујућих материја, побољшању микроклиматских карактеристика простора и побољшању предеоних и пејзажних карактеристика подручја.

Мере еколошке компензације:

- у процесу имплементације планског документа максимално очувати вредно растиње и уклопити га у планирани изглед предела;
- на свим деградираним површинама, насталим у претходном периоду, или у процесу реализације планираних намена у складу са Планом озелењавања, извршити озелењавање до достигања оптималног степена зеленила/шумовитости;
- у циљу ублажавања штетних последица приликом реализације планских решења у циљу компензације предузети мере санације, примарне рехабилитације и/или успостављања нових локалитета засада;
- извршити биолошку рекултивацију свих деградираних локација у границама Просторног плана и контактним зонама утицаја према зонама становања и осталим осетљивим рецепторима;
- формирати појас зеленила дуж планираних и постојећих саобраћајница у складу са условима на локацији и окружењу;
- у зонама интензивног утицаја буке, мерама компензације уз границе парцела, опционо, формирати „зелене баријере” и антизвучне панеле;
- одабир врста, приликом формирања заштитног појаса, вршити на основу анализе и валоризације постојећег зеленила на подручју Просторног плана и окружењу;
- приликом формирања заштитног зеленила, избор врста засновати искључиво на аутохтоним, без увођења и коришћења алохтоних, инвазивних и алергених врста биљака;
- пошумљавање свих површина под већим нагибом, приобаља, већих водотока локалитета и зона угрожених јачом ерозијом.

У случају да се, у току реализације планираних пројеката изазову оштећења делова природе, планиране су компензацијске мере за обнављање или замену оштећених делова природе, станишта, све у складу са Правилником о компензацијским мерама („Сл. гласник РС“, бр. 20/10). Избор мера за ублажавање штетних последица на природу и животну средину, за случај таквог догађаја, вршиће се у складу са условима заштите природе, односно примениће се мере санације, рехабилитације или успостављање новог локалитета:

- мере санације подразумевају природни опоравак оштећених делова природе и њихове функције;
- мере рехабилитације подразумевају природни опоравак, који може укључити спровођење одређених активности као што су: уклањање фактора који утичу на погоршање стања природе, активно интервенисање за убрзавање природног опоравка; извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035. опоравка, обнова оштећених или поновно увођење заштићених врста, обнављање постојећих станишта, сетва или поновна садња вегетација;
- успостављање новог локалитета се мора применити за случај таквог догађаја када се мерама санације и примарне рехабилитације не достиже природни опоравак и обнова делова природе.

Компензацијске мере ће се одредити и применити, за случај потребе и у зависности од предвиђених, процењених или проузрокованих оштећења природе, односно стања делова природе у зонама потенцијалних утицаја Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035. Циљ еколошке компензације на подручју Просторног плана општине Трговиште је санација и ревитализација свих деградираних површина које настају или могу настати у току интервенција у простору планираним за извођење радова на реализацији планираних пројеката, односно планираних коридора инфраструктуре.

Основне мере еколошке компензације, које треба применити, у свим зонама интервенције и извођења радова на реализацији планираних пројеката:

- после завршених радова, извршити биолошку ревитализацију површина на простору који је деградиран и неплански оштећен;

- препорука је да се спроведу све активности које доприносе визуелно естетском побољшању вредности подручја, кроз рекултивацију, односно обнову педолошког и вегетационог покривача;
- све активности на спровођењу еколошке компензације вршити у складу са условима Завода за заштиту природе.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Број 021-2354/2 од 06.09.2022. године

1. У обухвату Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавањем отпадних вода у Радовници К.О. Радовница, општина Трговиште (у даљем тексту План) који се израђује на основу Одлуке о изради Плана детаљне за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода у Радовници К.О. Радовница, општина Трговиште („Службени лист града Врања“, бр. 5/2022) **нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже Републике Србије.** Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Намену површина ускладити са потребама, општим интересом и наменама одређеним планом вишег реда, Просторним планом општине Трговиште („Службени гласник града Врања“, бр. 20/2011), као и могућностима које пружају природни и створени чиниоци простора, а у складу са постављеним циљевима;
 - 2) Планом предвидети да квалитет пречишћене воде мора бити најмање исте категорије као и реципијент;
 - 3) Обезбедити да фекална канализациона мрежа на читавој траси буде изолована и у потпуности непропусна;
 - 4) Фекална канализациона мрежа мора бити заштићена од подлокавања, плављења нестабилности и др. како се не изазвало њено померање или додатно оптерећење;
 - 5) Канализациони систем не сме угрожавати постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта;
 - 6) Предвидети максимално очување и заштиту околног земљишта, високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала). Предвидети да се стабла у близини трасе обезбеде од оштећења која могу настати услед манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме и инсталација;
 - 7) Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који подразумевају евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру око саме канализационе мреже;
 - 8) Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина. Уз сагласност надлежне комуналне службе, предвидети локације на којима ће се трајно депоновати неискоришћени геолошки, грађевински и остали материјал настао предметним радовима;
 - 9) Приликом озелењавања простора око трасе фекалне канализације и манипулативног простора механизације током самих радова, предност дати аутохтоним врстама (минимално 50% врста), отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а као декоративне врсте могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл.). Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: *Acer negundo* (јасенилисни јавор или негундовац), *Amorpha fruticosa* (баремац), *Robinia pseudoacacia* (багрем), *Ailanthus altissima* (кисело дрво), *Fraxinus americana* (амерички

јасен), *Fraxinus pennsylvanica* (пенсилвански јасен), *Celtis occidentalis* (амерички копривић), *Ulmus pumila* (ситнолисни или сибирски брест), *Prunus padus* (сремза), *Prunus serotina* (касна сремза);

- 10) Носилац пројекта једужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине у складу са чланом 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018) уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација;
- 11) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерални, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе, налазач је дужан да пријаву Министарству заштите животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

Образложење

Увидом у Централни регистар заштићених добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. Предметна локација за коју се планира израда Плана детаљне регулације не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите нити се налази у обухвату еколишки значајног подручја еколошке мреже Републике Србије.

Заштита непокретних културних добара

Мере заштите културних добара ће се спроводити у складу са:

- Законом о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/11, 99/11-др.закон, 6/20-др.закон, 35/21-др.закон, 129/21-др.закон);

У циљу заштите непокретног културног наслеђа обезбедити услове за израду:

- Студије заштите непокретног културног наслеђа, која се израђује на основу обављене валоризације непокретног културног наслеђа на предметном простору, уз дефинисање присуства непокретних културних добара и добара са споменичким својствима на датом простору са предлогом мера заштите и
- Студије заштите археолошког наслеђа са превентивним археолошким истраживањима са циљем дефинисања археолошког потенцијала на подручју Плана; Студије заштите археолошког наслеђа израђује се на основу превентивних археолошких истраживања на простору Плана и обухвата и предлог мера заштите археолошког наслеђа; На основу обављених превентивних археолошких истраживања:
 - дефинише се простор на коме нема археолошког наслеђа и на коме ће бити могућа изградња без посебних услова службе заштите;
 - дефинише се простор на коме је неопходно спровести додатна археолошка истраживања, а након чега ће се дефинисати коначна могућност изградње без посебних услова службе заштите непокретних културних добара, могућност изградње уз посебне услове или немогућност изградње;
 - Студије заштите ратних меморијала са припадајућом евиденцијом ради прикупљања и вођења евиденције ратних меморијала и садржи списак ратних меморијала са предлогом заштите.

Израда наведених Студија обухвата следеће активности:

- истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких вредности непокретних културних добара и ратних меморијала;
- дефинисање граница заштите и заштићене околине;
- утврђивање посебних услова заштите за сваки појединачни локалитет.

Мере заштите непокретних културних добара и добара која уживају статус претходне заштите:

- не сме бити угрожен интегритет, нити споменичка својства културних добара, односно добара која уживају претходну заштиту;
- створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и презентацију добара под заштитом;
- на археолошким локалитетима није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се то изричито одобри посебним условима;
- на заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини није дозвољено извођење било каквих радова, који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно прибављених услова и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе;
- непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се користити у својој изворној, или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему угрозити њихова основна споменичка својства;
- непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који може довести до њиховог оштећења;
- власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже непокретним културним добром, или добром под претходном заштитом дужан је да га чува и одржава с пажњом тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава; Није дозвољено да се руши, раскопава, преправља, презиђује, прерађује, или да се изводе било какви други радови који могу променити изглед и вредност културног добра без претходно прибављених посебних услова и сагласности надлежног Завода;
- Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите за свако поједино непокретно културно добро или добро под претходном заштитом. Акт о мерама техничке заштите, који прописује надлежни Завод, прибавља се пре израде пројеката за локацијске дозволе. Пројектна документација доставља се надлежном Заводу на сагласност;
- планирати интервенције у простору које неће угрозити заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, већ допринети њиховој трајној заштити и пуној афирмацији њихових споменичких вредности;
- све интервенције предвиђене Просторним планом Општине Трговиште, које се ма на који начин односе на заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, могу се предузимати само под посебним конкретним условима које утврђује надлежни Завод за заштиту споменика културе;

Мере заштите непокретних културних добара, односно добара под претходном заштитом и ратних меморијала:

- уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;
- носилац пројекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публикување и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом изградње објекта - до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите;Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.
- подносилац захтева је дужан да обезбеди услове за израду горе наведених Студија;

- подносилац захтева је дужан да обезбеди услове за заштитна археолошка истраживања на поменутих непокретним културним добрима, као и на другим локалитетима који се евентуално региструју приликом систематског рекогносцирања за потребе израде горе наведених Студија заштите;
- радови који су планирани на простору за који је утврђено да обухватају непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту, нису дозвољени пре обављања заштитних археолошких истраживања;
- корисници и други субјекти који располажу непокретним културним добрима су у обавези, да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу прибављајући и спроводећи посебне услове и мере заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу са Законом;

Посебне мере заштите:

- одређивање археолошког праћења током извођења земљаних радова;
- одређивање археолошког надзора (у оквиру стручног надзора) над реализацијом урбанистичких и других пројеката који ће се радити на основу предметне планске документације;
- обезбедити предуслове за корекцију свих негативних појава у односу према непокретним културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту; То се пре свега односи на елиминисање планираних и реализованих интервенција у простору, које директно или индиректно угрожавају споменичке вредности, али и на све реализоване или планиране неадекватне и непожељне интервенције на појединим заштићеним објектима.
- инсистирати на успостављању хармоничног просторног склада у амбијентима са споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке вредности наслеђа у окружењу.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ

Број 1011/2-02 од 04.08.2022. године

I НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

Подаци о непокретностима културног наслеђу на предметном простору нису прикупљени те у тренутку подношење захтева, не постоје: утврђена непокретна културна добра, евидентирана добра која уживају претходну заштиту, евидентирани ратни меморијали. На основу наведеног, **није могуће прописати посебне услове са становништва заштите културног наслеђа за потребе израде Плана.**

Планском документацијом третира се археолошки истражени простор, што може негативно утицати како на очување археолошког наслеђа, тако и на реализацију Плана, у случају открића археолошког наслеђа током извођења радова предвиђених Планом.

II МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ПОСТУПКУ УСВАЈАЊА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Није дозвољено оштећење или уништавање културног и археолошког наслеђа;
2. Планом предвидети израду студије заштите, културног и археолошког наслеђа и ратних меморијала са дефинисањем утицаја планирања на културно и археолошко наслеђе, а како би се дефинисао утицај планирања на културно и археолошко наслеђе, односно умањила опасност од оштећења или уништења археолошког наслеђа неопходно је спровођење претходних археолошких истраживања са циљем дефинисања постојања археолошког наслеђа на предметном простору и дефинисања одговарајућих мера заштите.

3. Планом предвидети процедуру која се односи на случајно откриће археолошких налаза, а која обухвата:
 - Археолошко праћење извођења земљаних радова ангажовањем теритојално надлежне установе заштите културних добара или научне установе из области археологије, о трошку инвеститора изградње,
 - Обуставу радова у случају открића археолошког наслеђа и благовремено обавештавање надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш;
4. Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе Ниш и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;
5. У случају открића археолошког наслеђа током извођења грађевинских и других радова, инвеститор изградње у обавези је да обезбеди средства за заштитна **археолошка истраживања, заштиту, чување, публикување и презентацију археолошког наслеђа у зони која је угрожена планираном изградњом**;
6. Након спроведених заштитних археолошких истраживања, инвеститор је у обавези да прибави нове услове - мере заштите од надлежног завода, а који ће се дефинисати на основу резултата спроведених заштитних археолошких истраживања.
7. Сва евентуална археолошка спровести у складу са Законом о културним добрима и свим прописима који регулишу област археологије и заштите културног наслеђа у Републици Србији и у складу са позитивном праксом из области археологије примењујући одговарајућу методологију археолошких истраживања.

Мере заштите од удеса и удесних ситуација

На планском подручју постоји вероватноћа појаве удесних ситуација. У свим фазама имплементације Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035., обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања узрока, контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите површинских и подземних вода, земљишта, биодиверзитета, односно животне средине и здравља локалног становништва и свих корисника простора. Заштита од удеса и удесних ситуација на подручју Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035. спроводиће се у складу са:

- Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС”, број 87/18).

- Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС”, број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 др.закон);
Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом јављања су:

- елементарне непогоде (земљотрес, поплаве и подземне воде);
- у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја процуривања нафте, нафтних деривата, уља;
- у случају неадекватног управљања отпадним водама;
- у случају неадекватног управљања отпадом;
- пожар.

Мере заштите животне средине и одговор на удес:

- за све потенцијалне пројекте, обавезна је провера кроз поступак процене утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, број 111/09 и 20/15) и Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину;
- заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката. Ради заштите од земљотреса,

планирани објекти мора да буду реализовани и категорисани према прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима;Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.

- у циљу заштите од поплава, обавезно је поштовање важећих прописа приликом пројектовања и изградње хидротехничких објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста), извођење радова на регулацији река и потока, као и очување коридора постојећих потока и канала, који су у функцији одвођења атмосферских вода са предметног подручја;
- при изради техничке документације планираних објеката, на површинама дуж нерегулисаних деоница водотокова, неопходно је обрадити и обезбедити одговарајућу заштиту предметних објеката од утицаја великих вода, односно, одговарајућу одбрану од поплава, у складу са условима надлежне институције;
- у случају акцидентног просипања (случајно цурење услед квара на механизацији) погонског горива (нафтних деривата), радове одмах обуставити а терен санирати чишћењем слоја земљишта загађеног нафтним дериватом. Поступање са тако насталим отпадом ускладити са одредбама Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС”, број 92/10 и 77/21);
- за све планиране пројекте, потребно је извести одговарајући систем противпожарне заштите; посебну пажњу посветити обуци и контроли запослених као и квалитету и атесту противпожарне опреме планиране за уградњу; вршити редовну контролу свих противпожарних елемената-опреме и инсталација; пројектовати заштиту инсталација и објеката од атмосферског пражњења;
- у циљу адекватног управљања заштитом од удесних ситуација, обавезан је План заштите од удеса са мерама за одговор на удесну ситуацију за сваки пројекат посебно;
- према одредбама Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС”, број 111/09, 20/15 и 87/18, 87/18 (др. закон)), Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл.гласник РС”, број 44/77, 45/85, 18/89, 53/93 (др.закон), 67/93 (др. закон), 48/94 (др. закон) 101/05 (др. закон) и 54/15 (др. закон)) и прописаним условима надлежног одељења противпожарне полиције, прибавити саласност противпожарне полиције на техничку документацију, извести и спроводити прописане мере противпожарне заштите;
- у случају удеса, обавезно је најкасније у року од 24 часа, о ванредном догађају обавестити надлежни орган ресорног Министарства; обавештење садржи информације о околностима ванредног догађаја, месту, времену, непосредној опасности по здравље људи и опис предузетих мера; сва места где је настала хаварија се морају поправити и потпуно санирати у најкраћем року;
- у случају пожара, треба предузети следеће: приступа се почетном гашењу пожара, заустављање угроженог уређаја и искључивање електричне енергије, пожар пријавити обезбеђењу/ватрогасној јединици, предузети све мере за спречавање ширења пожара на суседне објекте-уређаје, покренути евакуацију људи из угроженог дела;
- при реаговању у случајевима опасности, обавезно је коришћење адекватне заштитне опреме (заштитно одело, обућа, наочаре, рукавице, маске);
- у циљу контроле животне средине и прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, у границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, број 114/08) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

- **Појас заштите**

Простор у коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења у циљу заштите канализационе мреже од намерног или случајнога оштећења као и од других штетних дејстава која могу трајно утицати на загађење животне средине дефинисан је као **ПОЈАС ЗАШТИТЕ**. Појас заштите у Плану је дефинисан по 3,00 м обострано од осовине цеви канализационе мреже, укупно 6,00 м.

- **Појас у оквиру граница Плана**

Граница Плана дефинисана је у појасу од по 10,00 м од осовине цеви канализационе мреже обострано и у оквиру тог појаса дозвољена је корекција трасе канализационе мреже.

- **Правила коришћења простора у појасу заштите**

Правила коришћења простора у коридору колектора одређена су на следећи начин: У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу оштетити канализациону мрежу. По правилу, код решавања имовинско правних односа приоритет има непосредан споразум инвеститора са власницима непокретности у складу са Законом о планирању и изградњи.

- **Пратећи објекти**

На траси колектора отпадних вода као пратећи објекти ће се градити:

- шахтови.

Правила за полагање колектора

Колектор ће се полагати у ров, попречни пресек и ширина ће бити дефинисани техничком документацијом.

Правила за извођење радова

Радови на изградњи канализационе мреже обухватају припремне, главне и завршне радове. У свим етапама се спроводе мере предвиђене прописима у вези заштите на раду, интерним правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног органа. Све етапе радова правовремено се пријављују надлежним службама, организацијама које су условиле надзор, органима локалне самоуправе и другим корисницима простора у близини трасе канализационе мреже.

Услови за извођачке путеве и градилишта

За колски превоз опреме и делова инсталација колектора користиће се најкраћи прилази са јавних путева. По правилу, за прилазе се користе постојеће саобраћајнице, , извођачки путеви, некатегорисани путеви и међне стазе.

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

На простору у оквиру границе Плана а које је планирано за изградњу постојења за пречишћавање отпадних вода могу да се граде само објекти који су у функцији постројења,

у свему према Правилнику о класификацији објеката (“Службени гласник РС”, број 22/2015) и према техничкој документацији која се ради за потребе изградње постројења.

Приликом одабира типа постројења за пречишћавање отпадних вода користити “чисте” технологије које немају непосредан или посредан штетан утицај на животну средину.

Сви услови за изградњу система и тип ће се дефинисати техничком документацијом која ће бити основ за издавање локацијских услова за изградњу самог постројења на парцели/парцелама које су опредељене за ту намену.

Грађевинске линије су дефинисане графичким прилогом „Регулационо-нивелациони план“.

- **Грађевинска линија** североисточне орјентације (граница са катастарском парцелом 8071 КО Радовница) је **3,50 m**;
- **Грађевинска линија** од осталих међних линија је **3,00 m**.

Максимална спратност објеката је **По+П до По+П+1**.

Максимални индекс заузетости парцеле је **80%**.

Изградња објекта спроводиће се фазно:

- **Фаза 1 – изградња канализационе мреже за употребљене воде**
- **Фаза 2 – изградња постројења за пречишћавање отпадне воде**

Пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода биће обухваћен посебном техничком документацијом као Фаза 2.

Остали објекти

Сви остали објекти у обухвату границе ПДР јесу мреже и објекти инфраструктуре. Услови за изградњу свих мрежа и објеката инфраструктуре су дефинисани правилима уређења овог плана.

3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

3.1. Смернице за спровођење Плана

➤ Директна примена плана

Циљ израде Плана је давање могућности за директну примену плана. Доношењем Плана омогућено је издавање локацијских услова, који садрже правила уређења и правила грађења. Локацијски услови се издају за планирану канализациону мрежу са постројењем за пречишћавање отпадних вода у КО Радовница.

Могућа је фазна изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода.

У оквиру границе обухвата плана могућа је корекција трасе канализационе мреже.

➤ Зоне за даљу урбанистичку разраду

Предметним Планом није дефинисана обавеза разраде локације кроз Урбанистички пројекат.

Даје се могућност израде урбанистичког пројекта за канализациону мрежу и постројења за пречишћавање отпадних вода у случају одступања од границе која је дефинисана овим планом.

3.2. Извор финансирања

Изградња инфраструктурних објеката - канализациона мрежа и постројење за пречишћавање отпадних вода биће финансирани кроз годишње програме пословања општине Трговиште или учешћа приватних и других инвеститора.

4. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

Саставни део Плана представља и засебан прилог Документациона основа Плана, у коме се по доношењу Плана прилаже сва документација сакупљена приликом израде Плана на основу члана 28. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник Републике Србије", број 32/19).

5. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

Карта број 1. ГРАНИЦА ПЛАНА	P	1: 2500
Карта број 2.1 РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН	P	1:2500
Карта број 2.2 АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ ТРАСЕ КОЛЕКТОРА		
Карта број 3. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЕ	P	1: 2500
Карта број 4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	P	1: 2500

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План је урађен у четири примерка оригинала у аналогном облику, који су оверени и потписани од стране председника Скупштине општине Трговиште и пет примерака у дигиталном облику, од којих:

- **један примерак** у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине општине;
- **један примерак** у аналогном и један у дигиталном облику органу општинске управе надлежном за његово спровођење;
- **два примерка** у аналогном и један у дигиталном се достављају архиви ЈП "Урбанизам и изградња града Врања" Врање;
- **један дигитални запис** Плана доставља се за потребе Регистра при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.


Одговорни урбаниста

Јелена Здравковић, дпп

Преседник
комисије за планове
Саша Крстић, диа

Надлежни орган

ГРАФИЧКИ ДЕО



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У РАДОВНИЦИ

ГРАНИЦА ПЛАНА

0 10 20 30 40 50 100 150 200 250m



ЛЕГЕНДА:

- 1 2 ПРЕЛОМНЕ ТАЧКЕ ГРАНИЦЕ ПЛАНА
- 7990 БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА
- 234 ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БРОЈ 234
- ОРТО-ФОТО
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У РАДОВНИЦИ

995-ПДР-2022	Ј.П. УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА Улица Иве Лолe Рибара бр. 1, Врање, тел/факс: (017) 422-742	
СТРУЧНИ ОБРАЂИВАЧ	ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА Јелена Здравковић, дпт	ВД ДИРЕКТОР-а Славолуб Стојменовић
ИНВЕСТИТОР	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	
НАЗИВ ПЛАНА	ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У РАДОВНИЦИ	
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ	ГРАНИЦА ПЛАНА НАЦРТ ПЛАНА	
	Размера 1:2500	Карта број 1
ВРАЊЕ, 2023.		

АГ КООРДИНАТЕ			62	7 600 988.71	4 697 284.70	125	7 601 020.89	4 697 399.65	187	7 601 333.27	4 697 502.77
Ознаке	x	y	63	7 600 986.94	4 697 284.20	126	7 601 037.72	4 697 420.56	188	7 601 351.98	4 697 509.87
1	7 601 897.80	4 697 841.84	64	7 600 964.92	4 697 278.00	127	7 601 040.94	4 697 429.76	189	7 601 361.66	4 697 534.47
2	7 601 864.58	4 697 819.70	65	7 600 949.78	4 697 261.81	128	7 601 056.91	4 697 434.54	190	7 601 348.73	4 697 535.55
3	7 601 831.35	4 697 797.51	66	7 600 927.34	4 697 248.48	129	7 601 091.46	4 697 440.01	191	7 601 332.39	4 697 547.07
4	7 601 798.94	4 697 774.18	67	7 600 963.66	4 697 322.19	130	7 601 039.86	4 697 440.65	192	7 601 325.45	4 697 556.62
5	7 601 767.22	4 697 750.59	68	7 600 931.73	4 697 325.86	130a	7 601 010.45	4 697 443.01	193	7 601 385.48	4 697 552.68
6	7 601 749.55	4 697 726.70	69	7 600 907.76	4 697 330.91	131	7 600 994.20	4 697 454.66	194	7 601 398.10	4 697 568.88
7	7 601 737.22	4 697 688.68	70	7 600 946.29	4 697 320.36	132	7 600 959.41	4 697 450.98	195	7 601 407.56	4 697 592.28
8	7 601 720.44	4 697 652.47	71	7 600 906.29	4 697 317.08	133	7 600 935.78	4 697 442.87	196	7 601 347.72	4 697 415.13
9	7 601 699.41	4 697 618.52	72	7 600 886.58	4 697 320.40	134	7 600 912.16	4 697 434.75	197	7 601 361.67	4 697 415.94
10	7 601 676.76	4 697 585.61	73	7 600 868.02	4 697 344.47	135	7 601 026.91	4 697 434.56	198	7 601 368.41	4 697 421.09
11	7 601 657.48	4 697 562.60	74	7 600 833.79	4 697 337.05	136	7 600 992.92	4 697 431.13	199	7 601 383.30	4 697 419.04
12	7 601 642.04	4 697 536.87	75	7 600 796.37	4 697 322.89	137	7 600 962.99	4 697 428.04	200	7 601 388.56	4 697 427.77
13	7 601 628.60	4 697 510.47	76	7 600 764.42	4 697 316.77	138	7 600 934.68	4 697 421.79	201	7 601 393.82	4 697 436.49
14	7 601 645.69	4 697 485.86	77	7 600 730.12	4 697 309.72	139	7 601 031.75	4 697 354.51	202	7 601 403.97	4 697 449.30
15	7 601 633.78	4 697 447.68	78	7 600 696.62	4 697 299.57	140	7 601 054.20	4 697 343.46	203	7 601 416.93	4 697 457.08
16	7 601 615.83	4 697 417.68	79	7 600 662.57	4 697 291.39	141	7 601 085.32	4 697 336.01	204	7 601 435.16	4 697 466.83
17	7 601 609.78	4 697 383.20	80	7 600 636.83	4 697 284.24	142	7 601 125.20	4 697 333.35	205	7 601 429.44	4 697 476.73
18	7 601 635.29	4 697 367.43	81	7 600 622.26	4 697 297.98	143	7 601 162.67	4 697 347.37	206	7 601 412.40	4 697 411.83
19	7 601 670.03	4 697 347.58	82	7 600 593.57	4 697 318.06	144	7 601 173.14	4 697 340.32	207	7 601 451.50	4 697 403.44
20	7 601 593.12	4 697 355.89	83	7 600 554.16	4 697 287.26	145	7 601 188.05	4 697 364.25	208	7 601 469.72	4 697 395.20
21	7 601 567.50	4 697 325.21	84	7 600 511.17	4 697 261.69	146	7 601 202.31	4 697 395.96	209	7 601 504.18	4 697 389.14
22	7 601 534.94	4 697 302.00	85	7 600 476.77	4 697 241.22	147	7 601 213.24	4 697 417.24	210	7 601 509.06	4 697 405.18
23	7 601 551.47	4 697 282.39	86	7 600 431.49	4 697 238.66	148	7 601 240.33	4 697 411.39	211	7 601 465.99	4 697 409.52
24	7 601 569.58	4 697 268.72	87	7 600 395.30	4 697 222.38	149	7 601 262.03	4 697 427.61	212	7 601 512.90	4 697 417.81
25	7 601 595.53	4 697 253.70	88	7 600 371.32	4 697 204.33	150	7 601 216.57	4 697 418.51	213	7 601 520.01	4 697 446.96
26	7 601 643.86	4 697 235.76	89	7 600 352.10	4 697 172.46	151	7 601 209.81	4 697 432.76	214	7 601 533.65	4 697 475.56
27	7 601 670.29	4 697 231.48	90	7 600 332.68	4 697 163.18	152	7 601 211.99	4 697 462.94	215	7 601 545.93	4 697 477.96
28	7 601 588.14	4 697 284.27	91	7 600 308.52	4 697 173.15	153	7 601 194.47	4 697 466.90	216	7 601 564.58	4 697 483.96
29	7 601 605.30	4 697 294.51	92	7 600 721.02	4 697 346.60	154	7 601 178.80	4 697 464.59	217	7 601 573.37	4 697 501.92
30	7 601 623.44	4 697 302.93	93	7 600 708.11	4 697 373.70	155	7 601 161.00	4 697 458.82	218	7 601 582.83	4 697 502.23
31	7 601 639.48	4 697 314.86	94	7 600 696.29	4 697 402.93	156	7 601 184.96	4 697 476.54	219	7 601 595.21	4 697 510.68
32	7 601 496.42	4 697 291.28	95	7 600 718.96	4 697 421.13	157	7 601 165.87	4 697 482.48	220	7 601 614.49	4 697 505.37
33	7 601 459.58	4 697 275.77	96	7 600 737.29	4 697 447.87	158	7 601 151.27	4 697 479.11	221	7 601 554.63	4 697 494.11
34	7 601 421.91	4 697 262.26	97	7 600 753.34	4 697 473.21	159	7 601 136.76	4 697 469.30	222	7 601 559.92	4 697 514.30
35	7 601 382.26	4 697 257.07	98	7 600 773.61	4 697 497.49	160	7 601 131.07	4 697 480.03	223	7 601 561.40	4 697 529.21
36	7 601 342.33	4 697 255.24	99	7 600 779.38	4 697 496.59	161	7 601 125.39	4 697 490.76	224	7 601 567.68	4 697 548.21
37	7 601 302.59	4 697 250.91	100	7 600 803.43	4 697 503.45	162	7 601 142.74	4 697 501.98	224a	7 601 521.40	4 697 473.17
38	7 601 263.51	4 697 259.31	101	7 600 803.47	4 697 538.43	163	7 601 158.29	4 697 513.47	225	7 601 497.08	4 697 467.40
39	7 601 235.05	4 697 268.80	102	7 600 799.64	4 697 578.23	164	7 601 200.08	4 697 327.19	226	7 601 482.18	4 697 465.44
40	7 601 210.37	4 697 285.86	103	7 600 793.00	4 697 607.46	165	7 601 233.86	4 697 318.07	227	7 601 468.45	4 697 471.40
41	7 601 182.53	4 697 296.98	104	7 600 782.40	4 697 646.04	166	7 601 267.86	4 697 309.88	228	7 601 457.77	4 697 481.93
42	7 601 160.66	4 697 279.53	105	7 600 771.98	4 697 668.75	167	7 601 297.67	4 697 306.57	229	7 601 449.05	4 697 494.13
43	7 601 160.61	4 697 264.95	106	7 600 767.08	4 697 698.33	168	7 601 307.03	4 697 335.05	230	7 601 442.74	4 697 507.75
44	7 601 166.00	4 697 254.89	107	7 600 767.06	4 697 728.34	169	7 601 319.12	4 697 373.16	231	7 601 451.06	4 697 509.02
45	7 601 189.23	4 697 240.53	108	7 600 765.18	4 697 758.28	170	7 601 335.46	4 697 381.74	232	7 601 465.43	4 697 504.72
46	7 601 195.49	4 697 230.99	109	7 600 760.64	4 697 787.90	171	7 601 362.71	4 697 371.56	233	7 601 485.26	4 697 507.31
47	7 601 195.95	4 697 201.07	110	7 600 754.80	4 697 807.03	172	7 601 389.12	4 697 358.19	234	7 601 503.65	4 697 515.15
48	7 601 152.20	4 697 246.95	111	7 600 686.22	4 697 412.03	173	7 601 412.83	4 697 349.22	235	7 601 515.05	4 697 524.90
49	7 601 143.90	4 697 228.73	112	7 600 699.05	4 697 423.98	174	7 601 451.34	4 697 338.04	236	7 601 528.53	4 697 539.98
50	7 601 131.47	4 697 201.48	113	7 600 715.06	4 697 443.16	175	7 601 324.00	4 697 397.69	237	7 601 539.07	4 697 556.70
51	7 601 120.85	4 697 283.19	114	7 600 729.58	4 697 463.53	176	7 601 328.30	4 697 408.88	238	7 601 442.73	4 697 522.73
52	7 601 081.33	4 697 289.40	115	7 600 754.53	4 697 508.18	177	7 601 332.27	4 697 419.24	239	7 601 445.68	4 697 542.51
53	7 601 083.63	4 697 274.58	116	7 600 751.42	4 697 538.10	178	7 601 308.63	4 697 428.39	240	7 601 462.04	4 697 551.03
54	7 601 084.28	4 697 254.62	117	7 600 747.97	4 697 572.06	179	7 601 296.04	4 697 437.28	241	7 601 479.91	4 697 549.10
55	7 601 091.16	4 697 220.28	118	7 600 747.97	4 697 602.05	180	7 601 281.62	4 697 446.37	242	7 601 493.22	4 697 556.03
56	7 601 048.73	4 697 312.57	119	7 600 742.50	4 697 636.57	181	7 601 263.05	4 697 463.09	243	7 601 450.78	4 697 561.83
57	7 601 026.01	4 697 322.90	120	7 600 891.09	4 697 354.39	182	7 601 257.47	4 697 482.38	244	7 601 462.67	4 697 583.81
58	7 601 018.87	4 697 301.84	121	7 600 925.07	4 697 362.70	183	7 601 253.96	4 697 502.09	245	7 601 462.66	4 697 598.81
59	7 601 022.06	4 697 263.55	122	7 600 959.98	4 697 364.90	184	7 601 255.68	4 697 522.03	246	7 601 469.61	4 697 609.80
60	7 600 986.08	4 697 324.55	123	7 600 994.52	4 697 369.09	185	7 601 271.19	4 697 525.65	247	7 601 482.84	4 697 616.84
61	7 600 984.23	4 697 324.36	124	7 601 015.31	4 697 391.52	186	7 601 308.42	4 697 505.33			


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ

ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У РАДОВНИЦИ

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКЕ КООРДИНАТЕ ТРАСЕ КОЛЕКТОРА

995-ПДР-2022	 Ј.П. УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА Улица Иве Лоле Рибара бр. 1, Врање, тел/факс: (017) 422-742	
СТРУЧНИ ОБРАЂИВАЧ	ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ВД ДИРЕКТОР-а
	Јелена Здравковић, дпп	Славољуб Стојменовић
ИНВЕСТИТОР	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ 	
НАЗИВ ПЛАНА	ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У РАДОВНИЦИ	
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ	АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКЕ КООРДИНАТЕ ТРАСЕ КОЛЕКТОРА	
	НАЦРТ ПЛАНА	Карта број 2.2
ВРАЊЕ, 2023.		



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У РАДОВНИЦИ

ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЛЕГЕНДА:

- ПОСТОЈЕЋИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 0.4 kV
- ПОСТОЈЕЋА ТС 35/10 kV
- ПЛАНИРАНА ТРАСА КОЛЕКТОРА
- ПРЕДЛОГ ИЗМЕШТАЊА ТРАСЕ
- ПОЈАС ЗАШТИТЕ КОЛЕКТОРА (2 x 3 m)
- ПРЕЛАЗ ИСПОД ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 234
- ПРЕЛАЗ ИСПОД РЕЧНОГ КОРИТА
- ПЛАНИРАНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ (ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БРОЈ 234)
- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У РАДОВНИЦИ



995-ПДР-2022	Ј.П. УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА Улица Иве Лоле Рибара бр. 1, Врање, тел/факс: (017) 422-742	
СТРУЧНИ ОБРАЂИВАЧ	ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА Јелена Здравковић, дп	ВД ДИРЕКТОР-а Славолуб Стојменовић
ИНВЕСТИТОР	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ	
НАЗИВ ПЛАНА	ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У РАДОВНИЦИ	
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ	ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЕ НАЦРТ ПЛАНА	
Размера 1:2500		Карта број 3
ВРАЊЕ, 2023.		

